OKRESNÝ
ÚRAD
GALANTA

**odbor starostlivosti o životné prostredie**
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Číslo: OU-GA-OSZP-2025/009712-004 Galanta 09.09.2025

# R O Z H O D N U T I E
## (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník **Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484**, podal dňa 07. 05. 2025 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením **„Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice".**

Na predmetnú stavbu bolo vydané Okresným úradom Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pod č. OU-GA-OSZP-2023/004858-005 zo dňa 04. 08. 2023.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61, písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy rozhodol takto:

**p o v o ľ u j e z m e n u v o d n e j s t a v b y**
**pred jej dokončením**

**„Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice"**
- **SO 01 – Predĺženie zberača „AA"**
- **SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtlačným potrubím**
- **SO 03 – Stavebná časť ČS 2 s výtlačným potrubím**
- **SO 04 – NN prípojka pre ČS 1 a ČS 2**
- **PS 01 – Technologická časť ČS**
- **PS 02 – Prevádzkový súbor silnoprúdu a systému kontroly a riadenia ČS,**

parc. reg. KN „C" č. 1690, 1691, 1689/1, 1689/2, 1413/5, 1688, reg. KN „E" č. 226, 1415, 1416/1, 1416/2, 1420, 1421, 1428/101, 1428/102, 1428/2, 1429, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1444, kat. územie Abrahám.

pre investora
**Trnavská vodárenská spoločnosť a. s.,**
**Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,**
**IČO: 36 252 484**

**v tomto rozsahu:**
**Mení sa :**
Zmena vodnej stavby pre dokončením:

1. Zmena názvu stavby;
2. Vyradenie rekonštrukcie pôvodnej čerpacej stanice ČS2 – odvedenie všetkých splaškových vôd do novovybudovanej čerpacej stanice ČS1;
3. Trasa gravitačnej stoky je posunutá do zeleného pásu;
4. Nové prípojkové odbočenia na gravitačnej stoke;

1. **Zmena názvu stavby:**

**„Rozšírenie kanalizácie obce Abrahám“**

- **SO 01 – Predĺženie zberača „AA“**
- **SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtlačným potrubím**
- **SO 03 – NN prípojka pre ČS1**
- **PS 01 – Technologická časť ČS**
- **PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systému kontroly a riadenia (PRS a SKR) ČS1**

2. **Vyradenie rekonštrukcie pôvodnej čerpacej stanice ČS2 – odvedenie všetkých splaškových vôd do novovybudovanej čerpacej stanice ČS1;**
3. **Trasa gravitačnej stoky je posunutá do zeleného pásu;**
4. **Nové prípojkové odbočenia na gravitačnej stoke;**

**SO 01 Predĺženie zberača „AA“**

Súčasný zberač „AA“ ústi v existujúcej ČS. Kvôli požiadavke presunúť hlavnú ČS do extravilánu obce je navrhnuté predĺženie zberača od šachty Š2 po nové miesto zaústenia do novonavrhovanej ČS1, celkovej dĺžky 516,3 m. Jedná sa o gravitačné kanalizačné potrubie z rúr PP DN400. Trasa je vedená od existujúceho zberača v zelenom páse pozdĺž vozovky, za zástavbou sa lomí a pokračuje v poli za existujúcim výtlakom vo vzdialenosti 12,5 m od osi komunikácie. Objekty na kanalizácii tvoria vstupné šachty z betónových skruží DN1000, v počte 13 kusov nových šachiet a výmena existujúcej šachty Š2.

**SO 02 Stavebná časť ČS1 s výtlačným potrubím**

Navrhovaná je nová kanalizačná čerpacia stanica pre dopravu všetkých odpadových vôd z aglomerácie od obce Cífer po obec Abrahám, s výtlakom do hlavnej čerpacej stanice za obcou Hoste, odkiaľ sú vody dopravované do ČOV Zeleneč. Súčasťou objektu čerpacej stanice je výtlačné potrubie, napája sa na výtlak v armatúrnej šachte, ústi do existujúceho výtlaku, smerujúceho do kanalizácie obce Hoste. Časť pôvodného výtlaku pred miestom zaústenia bude zrušená.

Akumulačnú časť ČS tvorí valcová nádrž z betónových skruží s vnútorným priemerom 2500 mm, hĺbkou 6830 mm. Dno bude vytvorené monolitickým betónom s tesniacimi a stužujúcimi prvkami. Strop je betónový monolitický s otvormi prekrytými oceľovými poklopmi 600x600 a 1000x1600 mm.

Armatúrna šachta AŠ je vymurovaná z betónových tvárnic, s vnútornými rozmermi 4520 x 2500 mm, svetlou výškou 2000 mm. Uložená je na betónovej doske, prekrytá stropnou doskou 5000x2980 mm s otvorom 600x600 mm.

Výtlačné potrubie je vedené od armatúrnej šachty z ČS po existujúci výtlak PVC d160.

Navrhnuté je z tlakových kanalizačných rúr HDPE 160x9,5 dĺžky 9,0 m.

**SO 03 NN prípojka pre ČS1**

Silové napojenie čerpacej stanice je navrhované podzemným káblovým vedením od navrhovaného merania pre ČS1 pri existujúcej trafostanici blízko súčasnej ČS. Z novej skrine RE sa objekt ČS1 pripojí samostatným káblovým vedením a ukončí sa v technologickom rozvádzači RMDT.

**PS 01 Technologická časť ČS**

obsahuje strojnotechnologické zariadenia, armatúry, potrubia a tvarovky, ktoré tvoria výstroj čerpacej stanice vrátane AŠ. Podľa podrobného členenia sa jedná o:

- PS 01.01 ponorné čerpadlo FLYGT 3202.185 SH/271, P = 47 kW – 2 ks
- PS 01.02 posúvač doskový DN150
- PS 01.03 montážna vložka DN150
- PS 01.04 spätná klapka s guľou DN150
- PS 01.05 indukčný prietokomer DN150
- PS 01.06 poklop s rámom 600x600 mm
- PS 01.07 poklop s rámom 1600x1000 mm
- PS 01.08 gumový kompenzátor
- PS 01.09 rebrík dĺ. 5200
- PS 01.10 rebrík dĺ.1800

**PS 02 PRS a SKR**

prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia obsahuje návrh rozvádzača RMDT a technologickú elektroinštaláciu pre ČS1. Základné technologické údaje:

- napäťová sústava rozvádzača RMDT: 3 +NPE 230V/400V 50Hz TN-C-S
- inštalovaný príkon: $P_i = 96,0$ kW
- koeficient súčasnosti: $k_S = 0,5$
- max. súčasný príkon: $P_p = 48,0$ kW

Z nového elektromerového rozvádzača RE bude privedený napájací kábel (SO 03) do rozvádzača RMDT na betónovom základe ČS1, rovnako ako svorková skrinka MX. Riadenie čerpadiel bude zabezpečovať riadiaci systém na základe snímania hladiny v akumulačnej časti ČS. Riadiaci systém bude monitorovaný a bude ho možné riadiť z dispečingu cez GSM modem. Bezpečnosť objektu bude zabezpečená systémom snímačov pre signalizáciu narušenia objektov svetelným signálom a odoslaním poplašnej informácie na dispečing.

## Ostatné časti rozhodnutia č. OU-GA-OSZP-2023/004858-005 zo dňa 04. 08. 2023 zostávajú v platnosti.

**P O P L A T K Y :**

Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5 000 €, ktorý žiadateľ uhradil bankovým prevodom.

# O d ô v o d n e n i e

Dňa 07. 05. 2025 obdržal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť od stavebníka **Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484**, o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením **„Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“**

- **SO 01 – Predĺženie zberača „AA“**
- **SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtlačným potrubím**
- **SO 03 – Stavebná časť ČS 2 s výtlačným potrubím**
- **SO 04 – NN prípojka pre ČS 1 a ČS 2**
- **PS 01 – Technologická časť ČS**
- **PS 02 – Prevádzkový súbor silnoprúdu a systému kontroly a riadenia ČS,**

parc. reg. KN „C“ č. 1690, 1691, 1689/1, 1689/2, 1413/5, 1688, reg. KN „E“ č. 226, 1415, 1416/1, 1416/2, 1420, 1421, 1428/101, 1428/102, 1428/2, 1429, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1444, kat. územie Abrahám.

Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je:

- Zmena názvu stavby:

**„Rozšírenie kanalizácie obce Abrahám“**

- **SO 01 – Predĺženie zberača „AA“**
- **SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtlačným potrubím**
- **SO 03 – NN prípojka pre ČS1**
- **PS 01 – Technologická časť ČS**
- **PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systému kontroly a riadenia (PRS a SKR) ČS1**

- Vyradenie rekonštrukcie pôvodnej čerpacej stanice ČS2 – odvedenie všetkých splaškových vôd do novovybudovanej čerpacej stanice ČS1;
- Trasa gravitačnej stoky je posunutá do zeleného pásu;
- Nové prípojkové odbočenia na gravitačnej stoke;

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením verejnou vyhláškou pod č. OU-GA-OSZP-2025/009712-002 zo dňa 07.07.2025 a následne aj známym účastníkom konania pod č. OU-GA-OSZP-2025/009712-003 zo dňa 29.07.2025 oznámil začatie konania o povolení zmeny vodnej stavby a vzhľadom nato, že mu boli známe pomery stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Pre dotknuté orgány a účastníkov konania určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil námietky ani pripomienky k navrhovanej vodnej stavbe.

Tunajší úrad preskúmal predloženú žiadosť a posúdil jej dôvody v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov vodoprávneho konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy. Zistil, že predmetným rozhodnutím nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že predmetným rozhodnutím nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

## Poučenie

**Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**



RNDr. Eva Neviďanská
vedúca odboru

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené **15 dní na úradnej tabuli.**

**Vyvesené dňa:.....**
(pečiatka, podpis starostu)

**Zvesené dňa:.....**
(pečiatka, podpis starostu)