DODATOK č.1

K ZMLUVE Č. 250285 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:	**Obec Abrahám**
so sídlom:	Abrahám 52, 92545 Abrahám
IČO:	00305855
DIČ:	2021006614
Štatutárny zástupca:	Mgr. Tibor Ležovič, starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK54 0200 0000 0052 3359 8958

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 11.12.2025 Zmluvu č. 250285 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:

    a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:

    a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku

    b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Abrahám, dňa

Bratislava, dňa

Obec Abrahám
Mgr. Tibor Ležovič
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Príloha č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Výzva č. B-1/2025 / Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)
Číslo Zmluvy: 250285 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Abrahám - splašková kanalizácia a ČS
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd (B)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4e
Rozhodnutie ministra č.:	46683/2025 zo dňa 19.08.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	1 384 936 EUR (slovom: jedenmilióntristoosemdesiatštyritisícdeväťstotridsaťšesť eur)
Výška spolufinancovania v %:	5
Oprávnené obdobie:	01.01.2025 - 31.10.2028
Interval Čerpania:	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	do 20.03.2026
Finančné opravy:	☐ Áno ☑ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu splaškovej kanalizácie, čerpacích staníc a Adaptačných opatrení. Opis prác na stavebnej časti a technologickej časti kanalizácie a ČS: SO -01 Splašková kanalizácia stoka: -Stoka AA3 - dĺžka 180 m, 12 ks prípojok -Stoka AB - dĺžka 549 m, 50 ks prípojok -Stoka AB1 - dĺžka 164 m, 15 ks prípojok -Stoka AB2 - dĺžka 544 m, 34 ks prípojok -Stoka AB2.1 - dĺžka 243 m, 16 ks prípojok -Stoka AD2.1 - dĺžka 38 m, 3 ks prípojok SO -02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia SO -03 ČS AB, AB2: -Výtlak ČSAB - dĺžka 380 m -Výtlak ČSAB2 - dĺžka 267 m SO - 04 NN prípojky pre ČS AB, AB2 PS Technologická časť ČS AB, AB2 Celková realizovaná dĺžka kanalizácie vrátane výtlakov bude 2365 m a celkový počet prípojok bude 130 kusov. Adaptačné opatrenia „Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry": Ošetrenie stromov bezpečnostným, zdravotným rezom a redukčným rezom (ošetrenie 14 ks stromov Tilia Cordata - lipa malolistá), Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 3000 m,

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Galanta
Obec:	Abrahám
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce uskutočnenie vodnej stavby
Vydané dňa:	28.06.2004
Číslo:	KÚŽP-1/00037/2004/An
Stavebný úrad:	Krajský úrad životného prostredia Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	17.08.2004

2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť rozhodnutia KÚŽP-1/00037/2004/An

Vydané dňa:	06.06.2006
Číslo:	KÚŽP-1/2006/00301/Mi
Stavebný úrad:	Krajský úrad životného prostredia Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	27.06.2006

3. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zmenu vodnej stavby pred jej dokončením
Vydané dňa:	26.07.2007
Číslo:	KÚŽP-1/2007/00334/An
Stavebný úrad:	Krajský úrad životného prostredia Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	20.08.2007

4. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zmenu vodnej stavby pred jej dokončením
Vydané dňa:	06.03.2009
Číslo:	KÚŽP-1/2009/00118/An
Stavebný úrad:	Krajský úrad životného prostredia Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	11.03.2009

5. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zmenu vodnej stavby pred jej dokončením
Vydané dňa:	28.10.2010
Číslo:	KÚŽP-1/2010/00406/An
Stavebný úrad:	Krajský úrad životného prostredia Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	23.11.2010

6. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zmenu vodnej stavby pred jej dokončením
Vydané dňa:	20.10.2017
Číslo:	OU-TT-OSZP2-2017/025747/G1
Stavebný úrad:	Okresný úrad Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	23.10.2017

7. Názov dokumentu:	Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením - oprava rozhodnutia
Vydané dňa:	22.01.2018
Číslo:	OU-TT-OSZP2-2018/005506/G1
Stavebný úrad:	Okresný úrad Trnava
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	ABRAHÁM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČS, ZMENA č.2
Číslo:	09 - 21 863
Dátum vypracovania:	november 2021
Zhotoviteľ:	HYDROCOOP spol. s r.o., Ing. Jozef Repík, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	AVA-stav, s.r.o.
Sídlo:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO:	43989268
Zápis:	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 21431/T
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo zo dňa 08.03.2025 zverejnená dňa 28.04.2025 v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/10730710/ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.03.2025 zverejnený dňa 28.04.2025 v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/10552277/ Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 12.02.2026 zverejnený dňa 16.02.2026 v CRZ https://www.crz.gov.sk/11995062-sk/2/

2. Obchodné meno:	DUO WORK, s.r.o.
Sídlo:	Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava
IČO:	52917207
Zápis:	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 46193/T
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Objednávka č. OB/2026/002 zo dňa 17.02.2026 Zverejnená dňa 17.02.2026 na na web stránke Príjemcu https://abraham.sk/dokumenty/povinne-zverejnovanie/objednavky/

Príloha č.3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Abrahám** **Splaš. kanalizácia a ČS - zmena č. 2**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	

		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Abrahám		
Projektant	HYDROCOOP s r.o. Bratislava		
Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		marec 2026	

Merné a účelové jednotky

	M				
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nákl. / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
		0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**		8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	0	#	Kultúr. pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		0	#		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN r. 1-6)**		#	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
#	HZS	0	#	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 160 318,56
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH	23%	266 873,27
Objednávateľ		25			0
		26	**Cena s DPH (r.23-25)**		**1 427 191,83**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0
		28	Kĺzavá doložka		0
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0

Investor : Obec Abrahám
Projektant:
Spracoval: Kováč. Ľ
Dátum : marec 2026

Stavba : **Abrahám**
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ									
1.		**SO - 01**	**Splašková kanalizácia**					**896 519,46**				
2.		**SO - 02**	**Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia**					**156 753,39**				
3.		**SO - 03**	**ČS AB, AB2**					**38 665,18**				
4.		**SO - 04**	**NN prípojky**					**3 373,08**				
			S T A V E B N Á Č A S Ť S P O L U (bez DPH)					**1 095 311,11**				**€**
			REKAPITULÁCIA TECHNOLOGICKÁ									
1.		**PS**	**Technologická časť ČS AB, AB2 bez DPH**					**65 007,45**				€
			N Á K L A D Y C E L K O M (bez DPH)					**1 160 318,56**				€
			DPH					**266 873,27**				€

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				32 392,64		6,588	265,681		
2.		45	Podkladné konštrukcie				1 468,24		2,230	48,757		
3.		5	Vozovky				3 453,78			63,228		
4.		8	Potrubné vedenie				9 810,33		36,487			
5.		9	Ostatné konštrukcie				3 892,45					
			spolu :				51 017,44		45,30	377,67		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	45,30	t	5,86	265,48					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	377,67	t	1,71	645,81					
			Z R N (HSV + PSV)				**51 928,73 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	51 928,73	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**52 928,73**	**€**				
			DPH	52 928,73	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 Výkaz 576,64 m3 šachty 2,6 x 2,6x 15,22 - (2,6 x 1,10 x 14,47) = 61,50 m3 menej vozovka 15 x 1,1 x 0,25 = - 4,13 m3 spolu : 634,01 m3	634,01	m3	9,76	6 187,94					
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 634,01 x 0,30	190,20	m3	0,31	58,96					
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 1 048,44m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 15,22 = 45,66 m2 (15,22 - 14,47) x 2,6 x 2 = 3,90 m2 spolu : 1 098,00 m2	1 098,00	m2	3,82	4 194,36		0,006	6,588		
4.		151	Odstránenie paženia	1 098,00	m2	2,76	3 030,48					
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do1 000 m3 Výkop 634,01 m3 menej obsyp 173,50 x 1,10 x 0,75 = - 143,14 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 15,22 = - 17,20 m3 spolu : 473,67m3	473,67	m3	2,91	1 378,38					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 143,14 m3 menej lôžko = - 28,63 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 173,50 = - 12,26 m3 spolu : 102,25 m3	102,25	m3	13,38	1 368,11					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	102,25	m3	18,95	1 937,64		1,670	170,758		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (12% v cestách)	56,84	m3	32,04	1 821,17		1,670	94,923		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 634,01- 473,67 x 0,88 = 217,18 m3	217,18	m3	3,44	747,10					
10.		162501123	Prir. za ďalší km 217,18 x 17	3 692,06	m3	0,28	1 033,78					
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km - medzidepónia 473,67 x 0,88 = 416,83 x 2	833,66	m3	2,47	2 059,14					
12.		P.C	Poplatok za uskladnenie	282,33	t	9,19	2 594,65					
13.		167101102	Nakladanie výkopku	416,83	m3	1,27	529,37					
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,18	km	516,75	93,02					
15.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 634,01 x 0,05	31,70	m3	25,75	816,29					
16.		D + M	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 166 x 3	498,00	m2	5,75	2 863,50					
17.		113107132	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	99,00	m2	11,40	1 128,60				0,500	49,500

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
18.	113107141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	33,00	m2	2,96	97,68				0,098	3,234
19.	P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	49,50	t	6,89	341,06					
20.	P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	3,23	t	34,45	111,41					
		Z e m n é p r á c e s p o l u :				32 392,64			6,588		52,734
									265,681		
		45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.	451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 180 - (1,30 x 5) = 173,50 x 1,10 x 0,15 = 28,63 m3	28,63	m3	45,35	1 298,37		1,703	48,757		
2.	452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 5 = 1,0 m3	1,00	m3	110,48	110,48		2,217	2,217		
3.	452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x75 = 2,51 m2	2,51	m2	23,66	59,39		0,005	0,013		
		P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				1 468,24			2,230		
									48,757		
		V O Z O V K Y									
1.	58113 1115 miestna kom. vstupy	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 22 x 1,5 = 33,00 m2 12 x 5 x 1,1 = 66,00 m2 spolu : 99,00 m2	99,00	m2	25,85	2 559,15		0,451	44,649		
2.	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	66,00	m2	4,54	299,64		0,202	13,332		
3.	57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	33,00	m2	17,19	567,27		0,159	5,247		
4.	573211111	Postrek živičný spojovací	33,00	m2	0,84	27,72					
		V o z o v k y s p o l u :				3 453,78			63,228		
		8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.	871374010	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 180 - 1,0 x 5 = 175,00 m	175,00	m	1,72	301,00					
2.	877374034	Montáž tvaroviek odb. PP DN 300	12,00	ks	5,91	70,92					
3.	894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	5,00	ks	120,52	602,60		2,010	10,050		
4.	899104111	Osadenie poklopov	5,00	ks	25,39	126,95		0,006	0,030		
5.	592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	5,00	ks	64,75	323,75		0,580	2,900		
6.	592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	109,56	657,36		1,010	6,060		
7.	592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	62,12	124,24		0,505	1,010		
8.	592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	43,97	175,88		0,250	1,000		
9.	592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	5,00	ks	275,51	1 377,55		2,500	12,500		
10.	552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	5,00	ks	129,10	645,50		0,174	0,870		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	180,00	m	2,49	448,20					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	175,00	m	24,23	4 240,25		0,011	1,995		
13.		286	Odbočka PP 300/150	12,00	ks	48,40	580,80		0,006	0,072		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	173,50	m	0,78	135,33					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				9 810,33			36,487		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 15,22 = 62,13 m2	62,13	m2	19,46	1 209,05					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	52,73	t	1,83	96,50					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 52,73 x 19	1 001,95	t	0,34	340,66					
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 22 x 2+ 12 x 5 x 2 = 164,0 m	164,00	m	12,94	2 122,16					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 22 x 2 = 44,0	44,00	m	2,82	124,08					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				3 892,45					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				110 959,48		16,412	1 487,897		
2.		45	Podkladné konštrukcie				5 069,96		8,360	148,791		
3.		5	Vozovky				77 492,59			945,822		
4.		8	Potrubné vedenie				82 940,89		97,190			
5.		9	Ostatné konštrukcie				39 569,91					
			spolu :				316 032,83		121,96	2 582,51		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	121,96	t	5,86	714,70					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	2 582,51	t	1,71	4 416,09					
			Z R N (HSV + PSV)				**321 163,62 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	321 163,62	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**322 163,62**	**€**				
			DPH	322 163,62	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3 Výkaz 1 433,76 m3 šachty 2,6 x 2,6x 38,99 - (2,6 x 1,10 x 36,74) = 158,50 m3 menej vozovka 207 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x 5 = - 65,38 m3 342 x 1,1 x 0,35 + 2,6 x 2,6 x 0,35 x10= - 155,33 m3 spolu : 1 371,55 m3	1 371,55	m3	9,76	13 386,33					
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 2 134,10 x 0,30	411,47	m3	0,31	127,55					
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 2 606,84 m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 38,99 = 116,97 m2 (38,99 - 36,74) x 2,6 x 2 = 11,70 m2 spolu : 2 735,31m2	2 735,31	m2	3,82	10 448,88		0,006	16,412		
4.		151	Odstránenie paženia	2 735,31	m2	2,76	7 549,46					
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3 Výkop 1 371,55 m3 menej obsyp 529,50 x 1,10 x 0,75 = - 436,84 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 38,99 = - 44,10 m3 spolu : 890,61 m3	890,61	m3	2,91	2 591,68					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 436,84 m3 menej lôžko = - 87,37 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 529,50 = - 37,41 m3 spolu : 312,06 m3	312,06	m3	13,38	4 175,36					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	312,06	m3	18,95	5 913,54		1,670	521,140		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (65 % v cestách) 890,61 x 0,65	578,90	m3	32,04	18 547,84		1,670	966,757		
9.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 1 371,55 - (890,61 x 0,35) = 1 059,64 m3	1 059,64	m3	2,24	2 373,59					
10.		162501143	Prir. za ďalší km 1 059,64 x 17	18 013,88	m3	0,28	5 043,89					
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 890,61 x 0,35 = 311,71 x 2	623,42	m3	3,44	2 144,56					
12.		P.C	Poplatok za uskladnenie	1 059,64	t	9,19	9 738,09					
13.		167101102	Nakladanie výkopku	311,71	m3	1,27	395,87					
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,93	km	516,75	480,06					
15.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 1 371,55 x 0,05	68,58	m3	25,75	1 765,87					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
16.		115101201	Čerpanie vody	360,00	hod	4,33	1 558,80					
17.		115101301	Pohotovosť	15,00	deň	3,54	53,10					
18.		D + M	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	1,00	ks	120,71	120,71					
19.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	619,30	m2	11,40	7 060,02				0,500	309,650
20.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 250 mm	614,80	m2	11,40	7 008,72				0,500	307,400
21.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	344,30	m2	0,96	330,53				0,098	33,741
22.		113107242	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 100 mm	614,80	m2	1,46	897,61				0,181	111,279
23.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	617,05	t	6,89	4 251,47					
24.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	145,02	t	34,45	4 995,95					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				110 959,48			16,412 1 487,897		762,070
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 549 - (1,30 x 15) = 529,50 x 1,10 x 0,15 = 87,37 m3	87,37	m3	45,35	3 962,23		1,703	148,791		
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	28,00	ks	8,74	244,72		0,007	0,185		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	10,00	ks	11,36	113,60		0,040	0,400		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	13,00	ks	12,87	167,31		0,054	0,702		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	5,00	ks	14,01	70,05		0,068	0,340		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 15 = 3,02 m3	3,02	m3	110,48	333,65		2,217	6,695		
7.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x75 = 7,54 m2	7,54	m2	23,66	178,40		0,005	0,038		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				5 069,96			8,360 148,791		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115 miestna kom. vstupy	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 207 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 55 = 344,30 m2 50 x 5 x 1,1 = 275,00 m2 spolu : 619,30 m2	619,30	m2	25,85	16 008,91		0,451	279,304		
2.		581142214 štátna cesta	Podklad z bet. CBGM 20/25 hr. 250 mm 342 x 1,60 + 2,6 x 2,6 x 10 = 614,80 m2	614,80	m2	38,02	23 374,70		0,608	373,798		
3.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	275,00	m2	4,54	1 248,50		0,202	55,550		
4.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102) 344,30 + 614,80 = 959,10 m2	959,10	m2	17,19	16 486,93		0,159	152,497		
5.		577144351	Detto, hr. 5 cm AC 16 L 50/70 DB 120	614,80	m2	17,19	10 568,41		0,130	79,924		
6.		573211111	Postrek živičný spojovací	959,10	m2	0,84	805,64					
7.		"R"	Výstuž sieťovinou 614,80 x 7,5 = 4 611,00 kg	4,61	t	1 952,17	8 999,50		1,030	4,748		
			V o z o v k y s p o l u :				77 492,59			945,822		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871374010	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 549 - 1,0 x 15 = 534,0 m	534,00	m	1,72	918,48					
2.		877374034	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	50,00	ks	5,91	295,50					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	15,00	ks	120,52	1 807,80		1,966	29,490		
4.		899104111	Osadenie poklopov	15,00	ks	25,39	380,85		0,007	0,105		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	15,00	ks	64,75	971,25		0,580	8,700		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	7,00	ks	109,56	766,92		1,010	7,070		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	5,00	ks	62,12	310,60		0,505	2,525		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	12,00	ks	43,97	527,64		0,250	3,000		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	15,00	ks	275,51	4 132,65		2,500	37,500		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	15,00	ks	129,10	1 936,50		0,174	2,610		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	549,00	m	2,49	1 367,01					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	534,00	m	24,23	12 938,82		0,011	5,874		
13.		286	Odbočka PP 300/150	46,00	ks	48,40	2 226,40		0,006	0,276		
14.		286	Odbočka PP 300/200	4,00	ks	52,82	211,28		0,010	0,040		
15.		D + M	Výtlačné potrubie 75 x 4,5 - montáž a dodávka potrubia HDPE 75 x 4,5 vrátane potrebných tvaroviek a armatúr - zemné práce, podkladné konštrukcie, výstražná fólia - vyhľadávací kábel - skúšky potrubia - presun hmôt	380,00	m	119,07	45 246,60					
16.		D + M	Spojovacia šachta DN 1500 mm - stavebná časť komplet vrátane zemných prác, podkl. konštrukcií, poklopu skúšok .... - vybavenie AŠ - tvarovky + armatúry - presun hmôt	1,00	kpl	8 489,58	8 489,58					
17.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	529,50	m	0,78	413,01					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				82 940,89			97,190		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 38,24 = 156,10 m2	156,10	m2	19,46	3 037,71					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	762,07	t	1,83	1 394,59					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 762,07 x 19	14 479,33	t	0,34	4 922,97					
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 207 x 2+ 2,6 x 2 x 5+ 50 x 5 x 2 = 940,0 m	940,00	m	12,94	12 163,60					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 207 x 2+ 2,6 x 2 x 5 = 440,00 m	440,00	m	2,82	1 240,80					
6.		919735125	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 250 mm 342 x 2 + 2,6 x 2 x 10 = 736,0 m	736,00	m	19,25	14 168,00					
7.		919735112	Detto, hr. do 100 mm asfaltový	736,00	m	3,59	2 642,24					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				39 569,91					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				44 727,64		4,058	145,474		
2.		45	Podkladné konštrukcie				1 330,35		2,062	41,536		
3.		5	Vozovky				2 566,99			35,685		
4.		8	Potrubné vedenie				8 331,76		34,712			
5.		9	Ostatné konštrukcie				2 251,76					
			spolu :				59 208,50		40,83	222,69		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	40,83	t	5,86	239,28					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	222,69	t	1,71	380,81					
			Z R N (HSV + PSV)				**59 828,59 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	59 828,59	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**60 828,59**	**€**				
			DPH	60 828,59	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	398,02	m3	9,76	3 884,68					
			Výkaz 355,04 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x9,22 - (2,6 x 1,10 x 8,62) = 53,71 m3									
			menej vozovka									
			39 x 1,1 x 0,25 = - 10,73 m3									
			spolu : 398,02 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	119,41	m3	0,31	37,02					
			398,02 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	676,30	m2	3,82	2 583,47		0,006	4,058		
			Výkaz = 645,52 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 9,22 = 27,66 m2									
			(9,22 - 8,62) x 2,6 x 2 = 3,12 m2									
			spolu : 676,30m2									
4.		151	Odstránenie paženia	676,30	m2	2,76	1 866,59					
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3	265,66	m3	2,91	773,07					
			Výkop 398,02 m3									
			menej obsyp									
			147,80 x 1,10 x 0,75 = - 121,94 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 9,22 = - 10,42 m3									
			spolu : 265,66 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	87,11	m3	13,38	1 165,53					
			Z pol. č.5 121,94 m3									
			menej lôžko = - 24,39 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 147,80 = - 10,44 m3									
			spolu : 87,11m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	87,11	m3	18,95	1 650,73		1,670	145,474		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (25% v cestách)	66,42	m3	32,04	2 127,94		1,670	110,913		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	198,78	m3	3,44	683,80					
			398,02 - (265,66 x 0,75) = 198,78 m3									
10.		162501123	Prir. za ďalší km	3 379,26	m3	0,28	946,19					
			198,78 x 17									
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km - medzidepónia	398,50	m3	2,47	984,30					
			(265,66 x 0,75) = 199,25 x 2									
12.		PC	Poplatok za uskladnenie	258,41	t	9,19	2 374,82					
13.		167101102	Nakladanie výkopku	199,25	m3	1,27	253,05					
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,16	km	516,75	84,75					
15.		KP	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	19,90	m3	25,75	512,45					
			398,02 x 0,05									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
16.		KP	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 114 x 3	342,00	m2	5,75	1 966,50					
17.		113107132	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	58,50	m2	11,40	666,90				0,500	29,250
18.		113107141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	58,50	m2	2,96	173,16				0,098	5,733
19.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	29,25	t	6,89	201,53					
20.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	5,73	t	34,45	197,50					
21.		KP	Pretláčanie rúr DN 500 mm - pretláčanie potrubia oceľ. s dodaním chráničky 530 x 10 mm - zriadenie ochranného náteru chráničiek proti agresivite vody - zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy zarazenýni pažnicami UNION dľ. 4,50 m, rozopretím U profilom, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 6100 x 3500 x 2960 - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením zarazenými pažnicami UNION dľ. 4,0 m, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 2500 x 2500 x 2600 - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním typ M/N - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním rozmeru 300/500	11,00	m	1 963,06	21 593,66					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				44 727,64			4,058 145,474		34,983
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 164 - (1,30 x 4 + 11) = 147,80 x 1,10 x 0,15 = 24,39m3	24,39	m3	45,35	1 106,09		1,703	41,536		
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	4,00	ks	8,74	34,96		0,007	0,026		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	1,00	ks	11,36	11,36		0,040	0,040		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	1,00	ks	12,87	12,87		0,054	0,054		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	2,00	ks	14,01	28,02		0,068	0,136		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 4= 0,81 m3	0,81	m3	110,48	89,49		2,217	1,796		
7.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x4 = 2,01 m2	2,01	m2	23,66	47,56		0,005	0,010		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				1 330,35			2,062 41,536		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115 miestna kom.	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 39 x 1,5 = 58,50 m2	58,50	m2	25,85	1 512,23		0,451	26,384		
2.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	58,50	m2	17,19	1 005,62		0,159	9,302		
3.		573211111	Postrek živičný spojovací	58,50	m2	0,84	49,14					
			V o z o v k y s p o l u :				2 566,99			35,685		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 164 - 1,0 x 4 = 160,0 m	160,00	m	1,72	275,20					
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	15,00	ks	5,91	88,65					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	4,00	ks	120,52	482,08		1,966	7,864		
4.		899104111	Osadenie poklopov	4,00	ks	25,39	101,56		0,007	0,028		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	4,00	ks	64,75	259,00		0,580	2,320		
6.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	62,12	248,48		0,505	2,020		
7.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	3,00	ks	43,97	131,91		0,250	0,750		
8.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	4,00	ks	275,51	1 102,04		2,500	10,000		
9.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	4,00	ks	129,10	516,40		0,174	0,696		
10.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	164,00	m	2,49	408,36					
11.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	160,00	m	24,23	3 876,80		0,068	10,944		
12.		286	Odbočka PP 300/150	15,00	ks	48,40	726,00		0,006	0,090		
13.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	147,80	m	0,78	115,28					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				8 331,76			34,712		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 9,22 = 37,64 m2	37,64	m2	19,46	732,47					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	34,98	t	1,83	64,02					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 34,98 x 19	664,68	t	0,34	225,99					
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 39 x 2	78,00	m	12,94	1 009,32					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový	78,00	m	2,82	219,96					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				2 251,76					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				148 087,07		18,890	2 464,569		
2.		45	Podkladné konštrukcie				4 779,70		6,567	148,485		
3.		5	Vozovky				52 322,99			770,480		
4.		8	Potrubné vedenie				54 782,54		112,937			
5.		9	Ostatné konštrukcie				39 734,55					
			spolu :				299 706,85		138,39	3 383,53		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	138,39	t	5,86	810,99					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	3 383,53	t	1,71	5 785,84					
			Z R N (HSV + PSV)				**306 303,68 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	306 303,68	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**307 303,68**	**€**				
			DPH	307 303,68	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	1 639,41	m3	9,76	16 000,64					
			Výkaz = 1669,40 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x34,55 - (2,6 x 1,10 x 32,75) = 139,89 m3									
			menej vozovka									
			544 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x12 = - 169,88 m3									
			spolu : 1 639,41 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	491,82	m3	0,31	152,47					
			1 922,39 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	3 148,29	m2	3,82	12 026,47		0,006	18,890		
			Výkaz = 3 035,28 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 34,55 = 103,65 m2									
			(34,55 - 32,75) x 2,6 x 2 = 9,36 m2									
			spolu : 3 148,29 m2									
4.		151	Odstránenie paženia	3 148,29	m2	2,76	8 689,28					
5.		174101003	Zásyp rýh so zhutnením nad 1 000 m3	1 164,38	m3	2,91	3 388,35					
			Výkop 1 639,41 m3									
			menej obsyp									
			528,40 x 1,10 x 0,75 = - 435,93 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 34,55 = - 39,10 m3									
			spolu : 1 164,38 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	311,41	m3	13,38	4 166,67					
			Z pol. č.5 435,93 m3									
			menej lôžko = - 87,19 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 528,40 = - 37,33 m3									
			spolu : 311,41 m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	311,41	m3	18,95	5 901,22		1,670	520,055		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (100% v cestách)	1 164,38	m3	32,04	37 306,74		1,670	1 944,515		
9.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	1 639,41	m3	3,44	5 639,57					
10.		162501143	Prir. za ďalší km	27 869,97	m3	0,28	7 803,59					
			1 639,41 x 17									
11.		P.C	Poplatok za uskladnenie	2 131,23	t	9,19	19 586,03					
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,81	km	516,75	419,08					
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	81,97	m3	25,75	2 110,74					
			1 639,41 x 0,05									
14.		115101201	Čerpanie vody	360,00	hod	4,33	1 558,80					
15.		115101301	Pohotovosť	15,00	deň	3,54	53,10					
16.		D + M	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	1,00	ks	120,71	120,71					
17.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet.	1 249,90	m2	11,40	14 248,86				0,500	624,950
			hr. 200 mm									
18.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	1 062,90	m2	0,96	1 020,38				0,098	104,164
19.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	624,95	t	6,89	4 305,91					
20.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	104,16	t	34,45	3 588,46					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				148 087,07			18,890		729,114
										2 464,569		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	87,19	m3	45,35	3 954,07		1,703	148,485		
		PP DN 300	544 - (1,30 x 12) = 528,40 x 1,10 x 0,15 = 87,19 m3									
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	20,00	ks	8,74	174,80		0,007	0,132		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 40	1,00	ks	0,00	0,00		0,028	0,028		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	7,00	ks	11,36	79,52		0,040	0,280		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	6,00	ks	12,87	77,22		0,054	0,324		
6.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	6,00	ks	14,01	84,06		0,068	0,408		
7.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	2,42	m3	110,48	267,36		2,217	5,365		
			3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 12 = 2,42m3									
8.		452351101	Debnenie dosiek	6,03	m2	23,66	142,67		0,005	0,030		
			3,14 x 1,6 x 0,10 x12 = 6,03 m2									
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				4 779,70			6,567		
										148,485		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	1 249,90	m2	25,85	32 309,92		0,451	563,705		
		miestna kom.	544 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 12 = 897,12 m2									
			251,5 x 0,6 + 15,5 x 1,2 = 165,78 m2									
		vstupy	34 x 5 x 1,1 = 187,00 m2									
			spolu : 1 249,9,40 m2									
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	187,00	m2	4,54	848,98		0,202	37,774		
3.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	1 062,90	m2	17,19	18 271,25		0,159	169,001		
			897,12+165,78									
4.		573211111	Postrek živičný spojovací	1 062,90	m2	0,84	892,84					
			V o z o v k y s p o l u :				52 322,99			770,480		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300	532,00	m	1,72	915,04					
			544 - 1,0 x 12 = 532 m									
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	34,00	ks	5,91	200,94					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	12,00	ks	120,52	1 446,24		1,966	23,592		
4.		899104111	Osadenie poklopov	12,00	ks	25,39	304,68		0,007	0,084		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	12,00	ks	64,75	777,00		0,580	6,960		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	9,00	ks	109,56	986,04		1,010	9,090		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	62,12	372,72		0,505	3,030		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	43,97	263,82		0,250	1,500		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	12,00	ks	275,51	3 306,12		2,500	30,000		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	12,00	ks	129,10	1 549,20		0,174	2,088		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	544,00	m	2,49	1 354,56					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	532,00	m	24,23	12 890,36		0,068	36,389		
13.		286	Odbočka PP 300/150	34,00	ks	48,40	1 645,60		0,006	0,204		
14.		D + M	Výtlačné potrubie 75 x 4,5	267,00	m	106,21	28 358,07					
			- montáž a dodávka potrubia HDPE 75 x 4,5 vrátane potrebných tvaroviek a armatúr									
			- zemné práce, podkladné konštrukcie, výstražná fólia									
			- vyhľadávací kábel									
			- skúšky potrubia									
			- presun hmôt									
15.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	528,40	m	0,78	412,15					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				54 782,54			112,937		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso	141,03	m2	19,46	2 744,44					
			3,14 x 1,3 x 34,55 = 141,03 m2									
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	729,11	t	1,83	1 334,28					
3.		979082219	Prir. za ďalší km	13 853,17	t	0,34	4 710,08					
			731,86 x 19									
4.		919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm	2 024,40	m	12,94	26 195,74					
			(544 + 267) x 2 + 2,6 x 2 x 12+ 35 x 5 x 2 = 2 024,40 m									
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový	1 684,40	m	2,82	4 750,01					
			(544 + 267) x 2 + 2,6 x 2 x 12 = 1 684,40 m									
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				39 734,55					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				70 153,02		8,136	1 783,443		
2.		45	Podkladné konštrukcie				2 112,44		3,094	66,093		
3.		5	Vozovky				20 448,35			304,551		
4.		8	Potrubné vedenie				18 507,09		52,459			
5.		9	Ostatné konštrukcie				28 264,64					
			spolu :				139 485,54		63,69	2 154,09		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	63,69	t	5,86	373,21					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	2 154,09	t	1,71	3 683,49					
			Z R N (HSV + PSV)				**143 542,24 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	143 542,24	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**144 542,24**	**€**				
			DPH	144 542,24	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	702,52	m3	9,76	6 856,60					
			Výkaz 718,49 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x14,98 - (2,6 x 1,10 x 14,08) = 61,00 m3									
			menej vozovka									
			243 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x 6 = - 76,97 m3									
			spolu : 702,52 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	210,76	m3	0,31	65,33					
			702,52 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	1 355,97	m2	3,82	5 179,81		0,006	8,136		
			Výkaz = 1 306,35 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 14,98 = 44,94 m2									
			(14,98 - 14,08) x 2,6 x 2 = 4,68 m2									
			spolu : 1 355,97 m2									
4.		151	Odstránenie paženia	1 355,97	m2	2,76	3 742,48					
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do1 000 m3	591,55	m3	2,91	1 721,41					
			Výkop 802,52 m3									
			menej obsyp									
			235,20 x 1,10 x 0,75 = - 194,04 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 14,98 = - 16,93 m3									
			spolu : 591,55 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	138,61	m3	13,38	1 854,60					
			Z pol. č.5 194,04 m3									
			menej lôžko = - 38,81 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 235,20 = - 16,62 m3									
			spolu : 138,61m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	591,55	m3	18,95	11 209,87		1,670	987,889		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (100% v cestách)	476,38	m3	32,04	15 263,22		1,670	795,555		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	702,52	m3	3,44	2 416,67					
10.		162501123	Prir. za ďalší km	11 942,84	m3	0,28	3 344,00					
			702,52 x 17									
11.		P.C	Poplatok za uskladnenie	913,28	t	9,19	8 393,01					
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,24	km	516,75	125,57					
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	35,13	m3	25,75	904,60					
			702,52 x 0,05									
14.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet.	493,06	m2	11,40	5 620,88				0,500	246,530
			hr. 200 mm									
15.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	405,06	m2	0,96	388,86				0,098	39,696
16.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	246,53	t	6,89	1 698,59					
17.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	39,70	t	34,45	1 367,52					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				70 153,02			8,136		286,226
										1 783,443		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	38,81	m3	45,35	1 760,03		1,703	66,093		
		PP DN 300	243 - (1,30 x 6) = 235,20 x 1,10 x 0,15 = 38,81 m3									
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	7,00	ks	8,74	61,18		0,007	0,046		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	4,00	ks	11,36	45,44		0,040	0,160		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	1,00	ks	12,87	12,87		0,054	0,054		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	2,00	ks	14,01	28,02		0,068	0,136		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	1,21	m3	110,48	133,68		2,217	2,683		
			3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 6 = 1,21 m3									
7.		452351101	Debnenie dosiek	3,01	m2	23,66	71,22		0,005	0,015		
			3,14 x 1,6 x 0,10 x 6 = 3,01 m2									
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				2 112,44			3,094		
										66,093		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	493,06	m2	25,85	12 745,60		0,451	222,370		
		miestna kom.	243 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 6 = 405,06 m2									
		vstupy	16 x 5 x 1,1 = 88,00 m2									
			spolu : 493,06 m2									
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	88,00	m2	4,54	399,52		0,202	17,776		
3.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	405,06	m2	17,19	6 962,98		0,159	64,405		
4.		573211111	Postrek živičný spojovací	405,06	m2	0,84	340,25					
			V o z o v k y s p o l u :				20 448,35			304,551		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300	237,00	m	1,72	407,64					
			243 - 1,0 x 6 = 237,0 m									
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	16,00	ks	5,91	94,56					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	6,00	ks	120,52	723,12		1,966	11,796		
4.		899104111	Osadenie poklopov	6,00	ks	25,39	152,34		0,007	0,042		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	6,00	ks	64,75	388,50		0,580	3,480		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	109,56	219,12		1,010	2,020		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	62,12	248,48		0,505	2,020		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	3,00	ks	43,97	131,91		0,250	0,750		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	6,00	ks	275,51	1 653,06		2,500	15,000		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	6,00	ks	129,10	774,60		0,174	1,044		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	243,00	m	2,49	605,07					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	237,00	m	24,23	5 742,51		0,068	16,211		
13.		286	Odbočka PP 300/150	16,00	ks	48,40	774,40		0,006	0,096		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	235,20	m	0,78	183,46					
15.		D + M	Oceľová chránička polená 324 x 10 - križovanie VTL plynovodu DN 150 - dodávka a montáž oceľového potrubia poleného 324 x 10 - uzatváracie manžety 300/150 2ks - čuchačka na plyn DN 50 - poch komplet - presun hmôt	7,80	m	821,58	6 408,32					
			Potrubné vedenie spolu:				18 507,09			52,459		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 197,27 = 805,26 m2	805,26	m2	19,46	15 670,36					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	286,23	t	1,83	523,79					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 286,23 x 19	5 438,29	t	0,34	1 849,02					
4.		919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 243 x 2+ 2,6 x 2 x 6+ 16 x 5 x 2 = 677,20 m	677,20	m	12,94	8 762,97					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 243 x 2+ 2,6 x 2 x 6 = 517,20 m	517,20	m	2,82	1 458,50					
			Ostatné konštrukcie spolu:				28 264,64					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				5 951,60		1,314	36,122		
2.		45	Podkladné konštrukcie				331,50		0,521	10,320		
3.		8	Potrubné vedenie				2 077,25		9,541			
4.		9	Ostatné konštrukcie				246,17					
			spolu :				8 606,52		11,38	46,44		
5.		99827 - 6101	Presun hmôt	11,38	t	5,86	66,66					
6.		99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	46,44	t	1,71	79,42					
			Z R N (HSV + PSV)				**8 752,60 €**					
			V R N	8 752,60	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**8 752,60**	**€**				
			DPH	8 752,60	%		**0,00**	**€**				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	127,45	127,45	9,76	1 243,91					
			Výkaz 114,74 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x3,1 - (2,6 x 1,10 x 2,9) = 12,71 m3									
			spolu : 127,45 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	38,24	m3	0,31	11,85					
			127,45 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	218,96	m2	3,82	836,43		0,006	1,314		
			Výkaz = 208,62 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 3,1 = 9,30 m2									
			(3,1 - 2,9) x 2,6 x 2 = 1,04 m2									
			spolu : 218,96 m2									
4.		151	Odstránenie paženia	218,96	m2	2,76	604,33					
5.		174101001	Zásyp rýh so zhutnením do 100 m3	93,67	m3	2,91	272,58					
			Výkop 127,45 m3									
			menej obsyp									
			36,70 x 1,10 x 0,75 = - 30,28 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 3,1 = - 3,50 m3									
			spolu : 93,67 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	21,63	m3	13,38	289,41					
			Z pol. č.5 30,28 m3									
			menej lôžko = - 6,06 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 36,70 = - 2,59 m3									
			spolu : 21,63 m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	21,63	m3	18,95	409,89		1,670	36,122		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	221,12	m3	3,44	760,65					
			127,45 + 93,67 = 221,12 m3									
9.		162501123	Prir. za ďalší km	574,26	m3	0,28	160,79					
			127,45 - 93,67 = 33,78 x 17									
10.		P.C	Poplatok za uskladnenie	43,91	t	9,19	403,57					
11.		167101101	Nakladanie výkopku	93,67	m3	1,27	118,96					
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,04	km	516,75	19,64					
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	6,37	m3	25,75	164,09					
			127,45 x 0,05									
14.		D + M	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie	114,00	m2	5,75	655,50					
			38 x 3									
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				5 951,60			1,314		
										36,122		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 38 - (1,30 x 1) = 36,7 x 1,10 x 0,15 = 6,06 m3	6,06	m3	45,35	274,82		1,703	10,320		
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	1,00	ks	8,74	8,74		0,007	0,007		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	1,00	ks	14,01	14,01		0,068	0,068		
4.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 = 0,20 m3	0,20	m3	110,48	22,10		2,217	0,443		
5.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 = 0,50 m2	0,50	m2	23,66	11,83		0,005	0,003		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				331,50			0,521 10,320		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 38 - 1,0 x 1 = 37,0 m	37,00	m	1,72	63,64					
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	3,00	ks	5,91	17,73					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	1,00	ks	120,52	120,52		1,966	1,966		
4.		899104111	Osadenie poklopov	1,00	ks	25,39	25,39		0,007	0,007		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	1,00	ks	64,75	64,75		0,580	0,580		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks	109,56	109,56		1,010	1,010		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks	62,12	62,12		0,505	0,505		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks	43,97	43,97		0,250	0,250		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	1,00	ks	275,51	275,51		2,500	2,500		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	1,00	ks	129,10	129,10		0,174	0,174		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	38,00	m	2,49	94,62					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	37,00	m	24,23	896,51		0,068	2,531		
13.		286	Odbočka PP 300/150	3,00	ks	48,40	145,20		0,006	0,018		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	36,70	m	0,78	28,63					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				2 077,25			9,541		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 3,10 = 12,65 m2	12,65	m2	19,46	246,17					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				246,17					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.		1	Zemné práce				114 075,90		4,149	857,236		
2.		45	Podkladné konštrukcie				5 173,07			194,261		
3.		5	Vozovky				9 360,12			204,512		
4.		8	Potrubné vedenie				17 405,45		7,457			
5.		9	Ostatné konštrukcie a práce				8 523,06					
			spolu :				154 537,60		11,606	1 256,009		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	11,61	t	5,86	68,01					
7.		99822 - 4211	Presun hmôt - vozovky	1 256,01	t	1,71	2 147,78					
			Z R N				**156 753,39 €**					
			V R N	156 753,39	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**156 753,39**	**€**				
			DPH	156 753,39	%		**0,00**	**€**				

Náklady na 1 ks prípojky bez DPH	130,00	ks	**1 152,60**	€/ks
DPH	1 152,60	%	**0,00**	€

Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			1 - Z E M N Ė P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3 1 042,20 x 1,1 x 2,0 = 2 292,84 m3	2 281,84	m3	9,76	22 270,76					
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 2 292,84 x 0,30	684,55	m3	0,31	212,21					
3.		1511101	Zriadenie paženia do 2,0 m 1 042,2 x 2,0 x 2	4 148,80	m2	3,44	14 271,87		0,001	4,149		
4.		1511111	Odstránenie paženia	4 148,80	m2	2,30	9 542,24					
5.		174101003	Zásyp rýh so zhutnením nad 1 000 m3 Výkop 2 292,84 m3 menej obsyp 1 042,2 x 1,1 x 0,55 = - 630,53 m3 spolu : 1 662,31m3	1 654,55	m3	2,91	4 814,74					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 630,53 m3 menej lôžko = - 114,64 m3 spolu : 515,89 m3	513,32	m3	13,38	6 868,15					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	513,32	m3	18,95	9 727,32		1,670	857,236		
8.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 2 292,84 - 1662,31 = 630,53	627,39	m3	3,44	2 158,20					
9.		162501143	Prir. za ďalší km 630,53 x 17	10 665,55	m3	0,28	2 986,35					
10.		PC	Poplatok za uskladnenie	815,60	t	9,19	7 495,37					
11.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,19	km	516,75	614,93					
12.		KP	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 2 292,84 x 0,15	342,28	m3	25,75	8 813,61					
13.		115101201	Čerpanie vody	720,00	hod	4,33	3 117,60					
14.		115101301	Pohotovosť	30,00	deň	3,54	106,20					
15.		KP	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	15,00	ks	120,71	1 810,65					
16.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. 140 x 2 x 1,1	308,00	m2	11,40	3 511,20				0,500	154,000
17.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	154,00	t	6,89	1 061,06					
18.		M	Horizontálne vŕtanie potrubia DN 150 (bez dodávky)	130,00	m	99,28	12 906,40					
19.		M	Horizontálne vŕtanie potrubia DN 200 (bez dodávky)	18,00	m	99,28	1 787,04					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				114 075,90			4,149 857,236		154,000
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm (1126,0 + 64,20) - (130 + 18) = 1 042,20 x 1,1 x 0,10 = 114,64 m3	114,07	m3	45,35	5 173,07		1,703	194,261		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				5 173,07			194,261		

Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	308,00	m2	25,85	7 961,80		0,462	142,296		
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	308,00	m2	4,54	1 398,32		0,202	62,216		
			V o z o v k y s p o l u :				9 360,12			204,512		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	1 121,00	m	2,49	2 791,29					
2.		892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	64,20	m	2,49	159,86					
3.		871316026	Montáž potrubia PVC DN 150	1 121,00	m	1,72	1 928,12					
4.		871356028	Montáž potrubia PVC DN 200	64,20	m	1,72	110,42					
5.		286	Potrubie PVC DN 150	1 121,00	m	6,43	7 208,03		0,006	6,726		
6.		286	Potrubie PVC DN 200	64,20	m	10,33	663,19		0,007	0,449		
7.		877326004	Montáž tvaroviek z PVC - jednoosých DN 150	260,00	ks	3,58	930,80					
8.		877356006	Montáž tvaroviek z PVC - jednoosých DN 200	4,00	ks	4,01	16,04					
9.		286	Koleno PVC DN 150 /30 st.	130,00	ks	2,87	373,10		0,001	0,130		
10.		286	Koleno PVC DN 150 /45 st.	130,00	ks	3,05	396,50		0,001	0,130		
11.		286	Koleno PVC DN 200 /45 st.	4,00	ks	5,57	22,28		0,001	0,004		
12.		877356030	Montáž tvaroviek odbočných DN 200	9,00	ks	3,73	33,57		0,001	0,009		
13.		286	Odbočka 200/150	9,00	ks	10,05	90,45		0,001	0,009		
14.		KP	Osadenie a dodávka plastovej šachty DN 400 vrátane potrebných zemných prác, vrátane poklopu prestupov	0,00	ks	130,54	0,00					
15.		KP	Osadenie a dodávka plastovej šachty DN 600 vrátane potrebných zemných prác, vrátane poklopu prestupov	4,00	ks	670,45	2 681,80					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				17 405,45			7,457		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		979082213	Odvoz suti do 1 km	154,00	t	1,83	281,82					
2.		979082219	Prir. za ďalší km 154 x 19	2 926,00	t	0,34	994,84					
3.		919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 140 x 2 x 2	560,00	m	12,94	7 246,40					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				8 523,06					

Investor : **Obec Abrahám**
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : marec 2026

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 03 ČS AB,ČS AB2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Špecifikovaný materiál €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV (pre 1 ks ČS)									
1.		1	Zemné práce				1 986,84			0,074		
2.		24	Studne				8 853,64			30,269		
3.		6	Úpravy povrchov				1 034,46			1,500		
4.		8	Potrubia				1 948,64			3,928		
5.		9	Ostatné konštrukcie				363,74					
			spolu :				14 187,32			35,77		
6.		99814 - 2251	Presun hmôt	35,77	t	30,91	1 105,68					
7.		99814 - 2252	Prir. do 1000 m	35,77	t	6,28	224,64					
			HSV spolu :				15 517,64 €					
			PSV									
1.		767	Oceľ. stav. dopln. konštr.				3 814,95 €					
			Z R N (HSV + PSV)				**19 332,59 €**					
			V R N	19 332,59	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH (1ks)				**19 332,59 €**					
			Spolu pre 2 ks ČS				**38 665,18 €**					
			DPH	38 665,18	%		**0,00 €**					

		1 - Z E M N É P R Á C E						
1.	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom do 500 l / min.	10,00	hod	8,92	89,20		
		" vyčerpanie vody po zabetónovaní dna pod vodou - cca 10 hod./ČS "						
2.	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 mm	10,00	m	12,61	126,10	0,007	0,074
		" priemerne 10 m/ČS "						
3.	134702401	Výkop pre studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 - do 10 m	20,48	m3	55,49	1 136,44		
		" DN 1800						
		3,14 * 1,02*1,02*6,27						
4.	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hor. 3, do 100 m3	7,50	m3	16,21	121,58		
		" pre zákl. rozvádzačov, vetracieho potr." " napojenie výtlakov "						
5.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	27,98	m3	5,60	156,69		
		" výkopy ČS " + " vytlačená zákl. rozvádzačov "						
6.	171209002	Poplatok za uskladnenie	36,37	t	9,19	334,28		
7.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, do 100 m3	5,00	m3	4,51	22,55		
		" napojenie výtlakov "						
		Z e m n é p r á c e s p o l u :				1 986,84		0,074
		24 - S T U D N E						
1.	24211-R	Osadenie plášťa studne z betónových rúr - DN 1800	6,00	m	108,29	649,74	0,059	0,354
2.	592	Dodávka - rúry DN 1800 - dl. 2000 mm	3,00	kus	2 165,71	6 497,13	6,850	20,550
3.	2433111	Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37	0,76	m3	380,17	290,07	2,456	1,874
		" doska hr. 300 mm - dno ČS " 3,14*0,9*0,9*0,3= 0,763 m3						
4.	24331-R	Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37	3,05	m3	380,17	1 159,52	2,456	7,491
		" betonáž pod vodou "						
		3,14*0,9*0,9*1,20						
5.	KP	Tesnenie spojov rúr PUR-penou a tmelom	7,50	m	7,22	54,15		
		" naviac tesnenie spojov mimo tesnenia gum. krúžkami, započít. v mont. rúr "						
6.	KP	Tesnenie dna bobtnajúcim pásikom, nalepeným na steny rúr	7,50	m	27,07	203,03		
		S t u d n e s p o l u :				8 853,64		30,269
		6 - Ú P R A V Y P O V R CH O V						
1.	61831-R	Vytvarovanie dna ČS betónom vodostaveb. C 30/37	0,60	m3	477,68	286,61	2,500	1,500
		3,14*0,9*0,9*0,15+ 1,8*0,35*0,35/2*2 = 0,60 m3						
2.	P.C.	Vonkajší náter - ANTIKON CK-SH, šedý, dvojnásobný	38,43	m2	19,46	747,85		
		3,14*2,04*6						
		Ú p r a v y p o v r c h o v s p o l u :				1 034,46		1,500

		8 - P O T R U B I A						
1.	894403011	Osadenie betónových dielcov - stropných	1,40	m2	64,49	90,29	0,039	0,055
		2,91*2,41*0,20						
2.	PREFA	Atyp. prefabrikát - strop. doska hr. 200	1,00	kus	955,61	955,61	3,500	3,500
3.	87124-R	Montáž potrubia z tl. PE rúrok D 90 mm	5,00	m	4,65	23,25		
		výtlak + chráničky pre káble						
4.	286	PE-HD rúry tlakové - PE 100, PN 10 - D 90 x 5,4	5,00	m	4,59	22,95	0,001	0,007
5.	286167	Integrovaný lemový nákružok s prírubou - EFL, PE 100 - D 90	1,00	kus	245,56	245,56	0,007	0,007
6.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	1,00	kus	30,57	30,57	0,118	0,118
7.	422913	Poklop Y 4504 - posúvačový, modrý	1,00	kus	24,00	24,00	0,017	0,017
8.	899104111	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	1,00	kus	25,39	25,39	0,007	0,007
9.	552	Poklop liatinový uzamykateľný - 600/900 mm	1,00	kus	372,06	372,06	0,170	0,170
10.	891241111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy DN 150	1,00	kus	29,29	29,29	0,003	0,003
11.	422	Posúvač vodárenský PN 10, DN 80	1,00	kus	89,16	89,16	0,040	0,040
12.	422	Súprava zemná teleskopická 1,20 - 1,80 m - DN 80	1,00	kus	40,51	40,51	0,004	0,004
		P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				1 948,64		3,928
		9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E						
1.	VRTY	Jadrový vrt cez žel.-bet. stenu hr. 200 mm - D 341mm	1,00	kus	71,30	71,30		
2.	VRTY	Jadr. vrt cez žel.-bet. stenu hr. 220mm - D 100 mm	3,00	kus	24,37	73,11		
3.	273	Gumová tesniaca manžeta Forsheda pre potrubie D 315	1,00	kus	93,60	93,60		
4.	273	Gumová tesniaca manžeta Forsheda pre potrubie D 90	3,00	kus	41,91	125,73		
		O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				363,74		
		767 - K O N Š T R U K C I E K O V O V É D O P L N K O V É						
1.	767995101	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 kg	0,95	kg	6,32	6,00		
		" madlo "						
2.	767995102	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 do 10 kg	15,00	kg	5,17	77,55		
		" vetr. rúry v ČS mimo komunikácie "						
3.	767995106	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 100 do 250 kg	148,59	kg	2,01	298,67		
		" DN 1800 " 144,2 + 61,10						
4.	553	Dodávka - madlo oceľ. D 16 mm, pozinkované (1,8 kg)	1,00	kus	34,45	34,45		
5.	553	Dodávka - vetr. rúra NEREZ D 108/3 mm - 0,5 m + oblúk 180 st.	1,00	kus	288,44	288,44		
6.	553	Dodávka - brit oceľový pre DN 1800 (cca g)	1,00	kus	1 240,20	1 240,20		
7.	553	IPE	61,10	kg	7,75	473,53		
8.	767832100	Montáž rebríkov - pripevnenie oceľovými kotvami (hmoždinkami)	3,20	m	22,69	72,61		
9.	553	Dodávka rebríkov - nerez	44,20	kg	28,71	1 268,98		
10.	99876 - 7201	Presun hmôt	3 760,43	%	0,90	33,84		
11.	99876 - 7292	Prir. do 100 m	3 760,43	%	0,55	20,68		
		O c e l . s t a v . d o p l n . k o n š t r u k c i e s p o l u :				3 814,95		

NN prípojka		Investor:	Obec Abrahám				Zväzok číslo		NN
		Stavba:	Abrahám-spl.kan. a ČS, zmena				Archívne číslo		31 648
		PS/Diel:	SO 04 NN prípojky				Zákazkové číslo		09 - 21 863
Pol.	Predmet			Materiál	Množstvo	Jed.	dodávka	montáž	spolu
	SO 04 NN prípojka pre CS AB								
1	Prípojková skriňa na stĺp SP.S 0 pre koncové pripojenie jedného odberateľa do 500V, 50Hz, do 63A, Iks=10kA, IP34D, rozmery 360x295x150, vybavenie: 3xpoistkový spodok VPS63, 3x poistková vložka 32A vrátane upevňovacieho pásu a výstražných tabuliek.				1	ks	53,72	37,36	91,08
	Káble a vodiče								
2	montáž, uloženie do výkopu, zatiahnutie do trubky a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky				29	m	2,4	2,57	144,13
3	Odbočenie zo vzdušného vedenia káblom AYKY-J 4x16 pevne na stĺpe vrátane príslušenstva				1	ks	70,61	37,13	107,74
4	Káble NAYY-J 4Bx16				3	m	3,39	2,08	16,41
5	Káble CYKY				29	m	4,93	2,14	205,03
	Zemné práce								
6	Vrátane terénnych úprav				8	m3	0	18,95	151,60
7	Vytýčenie trasy NN vedenia				1	ks	0	77,51	77,51
8	Výkop a zásyp káblovej ryhy 350x800mm so zriadením káblového lôžka z kopaného piesku hr. 100mm, so zakrytím tehlou pozdĺž a výstražnou fóliou				16	m3	11,48	2,62	225,60
9	Výstražná fólia červenej farby š. 330mm				29	m	0,29	0,73	29,58
10	Zemniaci pásik FeZn 30x4 v zemi + svorky				29	m	4,46	3,23	223,01
11	Zemniace tyče ZT 2m + svorky				1	ks	29,25	32,62	61,87
12	Ochrana proti korózií betón/pôda				1	ks	0,00	17,22	17,22
13	Vývod pre uzemnenie zariadení/rozvádzača vrátane izolácie a ošetrenia spoja				1	ks	1,38	2,7	4,08
14	Prípojnica HOP (hlavné ochranné pospojovanie - viď. výkres)				1	ks	34,45	34,45	68,90
15	Označovací štítok Al/FeZn				1	ks	1,15	1,15	2,30
	Materiál + montáž								
	Podružný montážny materiál 3%				1	ks	22,04	0	22,04
	PPV 6%				1	ks	0	27,73	27,73
	Výrobná dokumentácia				1	ks	0	57,42	57,42
	Revízna správa				1	ks	0	229,67	229,67
	Komplexné skúšky				1	ks	0	28,71	28,71
	Vyhotovenie skutkového stavu				1	ks	0	114,83	114,83
	Náklady celkom :							**1 906,46 €**	

NN prípojka		Investor:	Obec Abrahám				Zväzok číslo		NN
		Stavba:	Abrahám-spl.kan. a ČS, zmena				Archívne číslo		31 648
		PS/Diel:	SO 04 NN prípojky				Zákazkové číslo		09 - 21 863
Pol.	Predmet			Materiál	Množstvo	Jed.	dodávka	montáž	spolu
	SO 04 NN prípojka pre ČS AB2								
1	Prípojková skriňa na stĺp SP.S 0 pre koncové pripojenie jedného odberateľa do 500V, 50Hz, do 63A, Iks=10kA, IP34D, rozmery 360x295x150, vybavenie: 3xpoistkový spodok VPS63, 3x poistková vložka 32A vrátane upevňovacieho pásu a výstražných tabuliek.				1	ks	53,72	37,36	91,08
	Káble a vodiče								
2	montáž, uloženie do výkopu, zatiahnutie do trubky a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky				18	m	2,4	2,57	89,46
3	Odbočenie zo vzdušného vedenia káblom AYKY-J 4x16 pevne na stĺpe vrátane príslušenstva				1	m	70,61	37,13	107,74
4	Káble NAYY-J 4Bx16				3	m	3,39	2,08	16,41
5	Káble CYKY				18	m	4,93	2,14	127,26
	Zemné práce								
6	Vrátane terénnych úprav				5	m3	0	18,95	94,75
7	Vytýčenie trasy NN vedenia				1	ks	0	77,51	77,51
8	Výkop a zásyp káblovej ryhy 350x800mm so zriadením káblového lôžka z kopaného piesku hr. 100mm, so zakrytím tehlou pozdĺž a výstražnou fóliou				10	m3	11,48	2,62	141,00
9	Výstražná fólia červenej farby š. 330mm				18	m	0,29	0,73	18,36
10	Zemniaci pásik FeZn 30x4 v zemi + svorky				18	m	4,46	3,23	138,42
11	Zemniace tyče ZT 2m + svorky				1	ks	29,25	32,62	61,87
12	Ochrana proti korózií betón/pôda				1	ks	0,00	17,22	17,22
13	Vývod pre uzemnenie zariadení/rozvádzača vrátane izolácie a ošetrenia spoja				1	ks	1,38	2,7	4,08
14	Prípojnica HOP (hlavné ochranné pospojovanie - viď. výkres)				1	ks	34,45	34,45	68,90
15	Označovací štítok Al/FeZn				1	ks	1,15	1,15	2,30
	Materiál + montáž								
	Podružný montážny materiál 3%				1	ks	15,98	0	15,98
	PPV 6%				1	ks	0	21,07	21,07
	Výrobná dokumentácia				1	ks	0	57,42	57,42
	Revízna správa				1	ks	0	172,25	172,25
	Komplexné skúšky				1	ks	0	28,71	28,71
	Vyhotovenie skutkového stavu				1	ks	0	114,83	114,83
	Náklady celkom :								**1 466,62 €**

Výpis ptrubia		Dodávateľ Typ zariadenia	Médium Odpadová voda splašková	Investor: Obec Abrahám					Zväzok číslo		D.4	
				Stavba: Abrahám-splašková kanalizácia a ČS					Archívne číslo		31 618	
				PS/Diel: PS 01; Zoznam strojov a zariadení					Zákazkové číslo		09 - 21 863	
Pol.	Predmet		Norma - typ	DN	PN	Materiál	Množstvo	Jed.	za mernú jednotku		celkom	
									dodávka	montáž	dodávka	montáž
	ČS AB											
1	rúra oceľ. zvarovaná Ø 84,0 x 2,0		STN 42 5738	80	10	17 240	8	m	20,65	16,65	165,20	133,20
2	oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN s vonkajším závitom		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	18,76	16,65	37,52	33,30
	G Ø 2"											
3	spojka s vnútornými závitmi Ø2"		STN 13 2200	80	10	17 240	4	ks	20,51	14,16	82,04	56,64
4	Redukcia 80/50		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	13,49	16,65	26,98	33,30
5	tvarovka T Ø 84x2 /Ø 84 x 2		STN 13 2200	80	10	17 240	1	ks	23,84	16,65	23,84	16,65
6	príruba točivá typ 02		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	241,77	181,16	241,77	181,16
7	privarovací krúžok		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	28,67	24,98	28,67	24,98
8	prírubový spoj		STN 13 1550.1	80	16	17 240	1	ks	116,89	99,90	116,89	99,90
9	spätná klapka guľová			80	10	GGG40	2	ks	297,45	249,76	594,90	499,52
10	uzatvarací posúvač pre odpadovú vodu			80	16	GGG40	1	ks	617,75	249,76	617,75	249,76
11	patent zemná súprava teleskopická			80		tr. 11	1	ks	47,77	41,63	47,77	41,63
12	poklop šupátkový					GGG40	1	ks	119,56	99,90	119,56	99,90
13	vodiaca tyč čerpadla Ø 33,7 x 2			32	10	17 240	10	m	16,13	14,16	161,30	141,60
14	reťaz nerezová					17 240	25	m	4,56	3,33	114,00	83,25
											2378,19	1 694,79
	spolu D + M										**4 072,98 €**	

Výpis ptrubia		Dodávateľ Typ zariadenia	Médium Odpadová voda splašková	Investor: Obec Abrahám Stavba: Abrahám-splašková kanalizácia a ČS PS/Diel: PS 01; Zoznam strojov a zariadení					Zväzok číslo D.4 Archívne číslo 31 618 Zákazkové číslo 09 - 21 863			
Pol.	Predmet		Norma - typ	DN	PN	Materiál	Množstvo	Jed.	za mernú jednotku		celkom	
									dodávka	montáž	dodávka	montáž
	ČS AB2											
1	rúra oceľ. zvarovaná Ø 84,0 x 2,0		STN 42 5738	80	10	17 240	8	m	27,53	16,65	220,24	133,20
2	oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN s vonkajším závitom		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	18,76	16,65	37,52	33,30
	G Ø 2"											
3	spojka s vnútornými závitmi Ø2"		STN 13 2200	80	10	17 240	4	ks	20,51	14,16	82,04	56,64
4	Redukcia 80/50		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	13,49	16,65	26,98	33,30
5	tvarovka T Ø 84x2 /Ø 84 x 2		STN 13 2200	80	10	17 240	1	ks	23,84	16,65	23,84	16,65
6	príruba točivá typ 02		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	241,77	181,16	241,77	181,16
7	privarovací krúžok		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	28,67	24,98	28,67	24,98
8	prírubový spoj		STN 13 1550.1	80	16	17 240	1	ks	116,89	99,90	116,89	99,90
9	spätná klapka guľová			80	10	GGG40	2	ks	297,45	249,76	594,90	499,52
10	uzatvarací posúvač pre odpadovú vodu			80	16	GGG40	1	ks	617,75	249,76	617,75	249,76
11	patent zemná súprava teleskopická			80		tr. 11	1	ks	47,77	41,63	47,77	41,63
12	poklop šupátkový					GGG40	1	ks	119,56	99,90	119,56	99,90
13	vodiaca tyč čerpadla Ø 33,7 x 2			32	10	17 240	10	m	23,68	14,16	236,80	141,60
14	reťaz nerezová					17 240	25	m	5,33	3,33	133,25	83,25
											2527,98	1 694,79
	spolu D + M										**4 222,77 €**	

SPOLU ČS AB + ČSAB2	**8 295,75 €**

		ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ	Investor:	Obec Abrahám				Zväzok číslo		D.3	
			Stavba:	Abrahám - splašková kanalizácia a ČS				Archívne číslo		31 618	
			PS/Diel:	PS 01; Zoznam strojov a zariadení				Zákazkové číslo		09 -21 863	
Pol.	Označenie zariadenia	Názov zariadenia - výkonu Údaj o cene zariadenia - položka cenníka údaj o cene montáže - položka cenníka	Dodávateľ	Množstvo				Rozpočtové náklady v €			
				mer. jedn.	počet mer. jed.	Hmotnosť v kg		za mernú jednotku		celkom	
						mer. jed.	spolu	dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	AB	Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením		ks	2	46	92	3974,55	333,02	7949,1	666,04
		mokrá inštalácia									
		Q=2,2l/s, H=12,0m									
		P=1,9kW, 3x400V, 4,8A, 50Hz									
		výtlačné potrubie DN50, PN10									
		čerpadlo spúšťané priamo, krytie IP68, teplotná tr.F									
		n=2 900 ot/min									
		teplotný snímač Bimetalový spínač 2x									
		kábel dĺžka 10m									
		materiál čerpadla-liatina, obežné-liatina									
2		Koleno s pätkou DN50, material šedá liatina		ks	2	7	14	233,11	24,98	466,22	49,96
		tesnenie,horných držiakov vod. tyčí, kotvy kolena do betónu									
3		Plavákový spínač		ks	5			74,93	6,66	374,65	33,30
		230/400V AC, 16/16 A, IP-68									
4		Celoplastový rozvádzač vyhrievaný, odvetrávaný vnútorný priestor kde budú vedľa sema osadené ELM+RM+DT skrine. s prípojkou pre diesel agregát na bočnej stene rozvádzača a prepojovacej skrinky dk ktorej budú prepojené všetky elektro komponenty z ČS. Elektromerový ELM rozvádzač pre priame jednotarifové, trojfázové meranie elektromerová skriňa s pilierom Un=500V,50Hz,In=16A,10kA, TN-C-S, IP34D/20, vybavenie : hlavný istič trojfázový 16A/B, nulový mostík PEN/N+PE, zapojený, vrátane výkopu pre RE.P a betónového základu, bez elektromeru(dodávka ZSE). Technologický RM rozvádzač zabezpečujúci a monitorujúci chod čerpadiel, stav plavákov, porucha, napájanie, vstup do rozvádača. DT rozvádzač pre prenos dát na vodárenský dispečink cez protokol IEC 104, komunikácia cez GSM modem s prenosom dát z RM		ks	1			16268,43	2548,15	16 268,43	2 548,15
										25 058,40	3 297,45
		spolu D + M									**28 355,85 €**

		ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ	Investor:	Obec Abrahám	Zväzok číslo	D.3
			Stavba:	Abrahám - splašková kanalizácia a ČS	Archívne číslo	31 618
			PS/Diel:	PS 01; Zoznam strojov a zariadení	Zákazkové číslo	09 -21 863

Pol.	Označenie zariadenia	Názov zariadenia - výkonu Údaj o cene zariadenia - položka cenníka údaj o cene montáže - položka cenníka	Dodávateľ	Množstvo				Rozpočtové náklady v €			
				mer. jedn.	počet mer. jed.	Hmotnosť v kg		za mernú jednotku		celkom	
						mer. jed.	spolu	dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	AB2	Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením		ks	2	46	92	3974,55	333,02	7949,1	666,04
		mokrá inštalácia									
		Q=2,2l/s, H=7,0m									
		P=1,3kW, 3x400V, 4,8A, 50Hz									
		výtlačné potrubie DN50, PN10									
		čerpadlo spúšťané priamo, krytie IP68, teplotná tr.F									
		n=2 900 ot/min									
		teplotný snímač Bimetalový spínač 2x									
		kábel dĺžka 10m									
		materiál čerpadla-liatina, obežné-liatina									
2		Koleno s pätkou DN50, material šedá liatina		ks	2	7	14	233,11	24,98	466,22	49,96
		tesnenie,horných držiakov vod. tyčí, kotvy kolena do betónu									
3		Plavákový spínač		ks	5			74,93	6,66	374,65	33,30
		230/400V AC, 16/16 A, IP-68									
4		Celoplastový rozvádzač vyhrievaný, odvetrávaný vnútorný priestor kde budú vedľa sema osadené ELM+RM+DT skrine. s prípojkou pre diesel agregát na bočnej stene rozvádzača a prepojovacej skrinky dk ktorej budú prepojené všetky elektro komponenty z ČS. Elektromerový ELM rozvádzač pre priame jednotarifové, trojfázové meranie elektromerová skriňa s pilierom Un=500V,50Hz,In=16A,10kA, TN-C-S, IP34D/20, vybavenie : hlavný istič trojfázový 16A/B, nulový mostík PEN/N+PE, zapojený, vrátane výkopu pre RE.P a betónového základu, bez elektromeru(dodávka ZSE). Technologický RM rozvádzač zabezpečujúci a monitorujúci chod čerpadiel, stav plavákov, porucha, napájanie, vstup do rozvádača. DT rozvádzač pre prenos dát na vodárenský dispečink cez protokol IEC 104, komunikácia cez GSM modem s prenosom dát z RM		ks	1			16268,43	2548,15	16 268,43	2 548,15
										25 058,40	3 297,45
		spolu D + M									**28 355,85 €**

	SPOLU ČS AB+ ČSAB2	**56 711,70 €**

KRYCI LIST ROZPOCTU - náklady súvisiace s povinnou podaktivitou - Adaptácia na zmenu klímy

Projekt: **Abrahám - splašková kanalizácia a ČS**

Objekt: **Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry**

JKSO:
Miesto: Abrahám

KS:
Dátum: 3.2.2026

Objednávateľ:
Obec Abrahám
IČO: 00305855
IČ DPH: 2021006614

Zhotoviteľ:
DUO WORK, s.r.o.
IČO: 52917207
IČ DPH: SK2121183724

Projektant:
RTL INVEST Slovakia, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marián Jucha
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 580,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 580,00	5,00%	329,00

Cena s DPH **v EUR** **6 909,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Projekt: **Abrahám - splašková kanalizácia a ČS**

Objekt: **Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry**

Miesto:	Abrahám	Dátum:	3.2.2026
Objednávateľ:	Obec Abrahám	Projektant:	RTL INVEST Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ:	DUO WORK, s.r.o.	Spracovateľ	Ing. Marián Jucha

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 580,00**

ROZPOČET

Projekt: **Abrahám - splašková kanalizácia a ČS**

Objekt: **Obnova a revitalizácia zelenej infraštruktúry**

Miesto: Abrahám
Dátum: 3.2.2026
Objednávateľ: Obec Abrahám
Projektant: RTL INVEST Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ: DUO WORK, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Marián Jucha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 580,00**
1	K	D+M	Ošetrenie stromov bezpečnostným, zdravotným a redukčným rezom	ks	14,000	420,00	5 880,00
2	K	D+M	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	14,000	50,00	700,00