Zmluva o dielo

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	**Obec Abrahám**
Sídlo:	Abrahám 52 92545 Abrahám
Štatutárny zástupca:	**Mgr. Tibor Ležovič**, starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0000 2132 3132
IČO:	00305855
DIČ:	2021006614

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Mgr. Tibor Ležovič
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca:	Alexander Gyurkovics, konateľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	UNCRSKBX
IČO :	43 989 268
DIČ:	2022539596
IČ DPH:	SK2022539596
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ervin Gányovics – hlavný projektový manažér
Tel.: +421 903 428 475
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača, predložená do súťaže na zhotovenie diela **„Abrahám – Splašková kanalizácia a ČS, Zmena č. 2“**, vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického trhoviska (ďalej len „*Zákon o verejnom obstarávaní*“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2022, zo dňa 22.12.2022, pod značkou 50859– WYP. Predmet zákazky bude spolufinancovaný alebo financovaný prostredníctvom dotačných zdrojov.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Abrahám – Splašková kanalizácia a ČS, Zmena č. 2“ (ďalej len „dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby, rozpočtu predložených zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne.

Článok III.
Miesto plnenia

3.1 Presné určenie miesta je definované projektovou dokumentáciou.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Názov stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
ABRAHÁM – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČS, ZMENA Č.2	**1.179.000,00**	**235.800,00**	**1.414.800,00**
Spolu	**1.179.000,00**	**235.800,00**	**1.414.800,00**

4.2 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a zahŕňa všetky práce a súvisiace tovary a služby nevyhnutné k riadnemu uskutočneniu diela, ktoré vyplývajú zo zadávacích podmienok verejného obstarávania. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.
Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **9 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom .

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.
Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor .....

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci *Ervin Gányovics*

Článok VII.
Podmienky uskutočnenia prác
Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednávateľ v procese verejného obstarávania vzniesol výhradu podľa §38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe tejto výhrady sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky zemné práce, práce súvisiace s budovaním kanalizačných prípojok ako aj práce na inštalácií potrubí vlastnými kapacitami bez využitia subdodávateľov. Porušenie tejto podmienky predstavuje závažné porušenie zmluvy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.3 Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na Dielo podľa tejto zmluvy a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia minimálne v sume ceny Diela a tiež dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

7.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad v zmysle bodu 7.2 a doklady k prípadným poistným udalostiam. Ak zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do dvoch (2) pracovných dní od jej vzniku a o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

7.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
- stavebné povolenie a dokladovú časť,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupom, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo počas plnej prevádzky, čomu je povinný prispôsobiť harmonogram realizácie stavebných prác.

7.7 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 6.9, je zahrnuté v cene diela.

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený na realizáciu zemných prác využiť subdodávateľov a tieto práce je povinný vykonať vlastnými kapacitami.

7.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

7.10 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

7.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.

7.12 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

7.13 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.14 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.15 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

7.16 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

7.17 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne emailom stavebnému dozoru, štatutárny orgán objednávateľa resp. ním poverenú osobu 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

7.18 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.19 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

7.20 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

7.21 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.22 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

7.23 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.24 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.25 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

7.26 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

7.27 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.28 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.29 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.

7.30 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.31 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

7.32 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.33 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.34 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.

7.35 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.36 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.37 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

7.38 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Ak zhotoviteľ

nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom, vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

7.39 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne 2 osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce), a to pred odovzdaním najneskôr v deň odovzdania staveniska.

7.40 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zamestnanie osôb podľa bodu 7.35 je podmienkou vyplývajúcou zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorým je zabezpečené financovanie tohto projektu. Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý povinnosti splnenia sociálneho aspektu ku dňu začatia realizácie prác. V prípade nesplnenia podmienky podľa bodu 7,35 ku dňu začatia prác má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky vzniknuté škody, vrátane škôd, ktoré vzniknú vo vzťahu k financovaniu predmetu zákazky a to v plnom rozsahu. Na uplatnenie týchto škôd môže byť použitá aj alikvótna časť výkonnostnej zábezpeky. Na výšku náhrady škody však výška zábezpeky nemá vplyv.

Článok VIII.
Subdodávatelia

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako oko Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

8.3 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 20 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr

do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Vzhľadom na financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EŠIF bude záverečná faktúra vystavená vo výške nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prác. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo **výške 10 %** z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diel. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej **10% z ceny diela** bez DPH na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená do 15 pracovných dní po riadnom a včasnom ukončení diela, potvrdené protokolom o odovzdaní diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť záručnú zábezpeku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH počas lehoty 5 rokov odo dňa odovzdania diela. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť záručnú zábezpeku vo forme bankovej záruky, alebo zložením príslušnej sumy na účet objednávateľa.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená do 15 pracovných dní po uplynutí doby 5 rokov odo dňa odovzdania diela.

Článok X.
Zodpovednosť za vady a záruky

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdŕžania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela za každý deň omeškania, **maximálne však do výšky 50% zmluvnej ceny diela**.

11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške **0,05%** za každý deň omeškania, **maximálne však do výšky 50% zmluvnej ceny diela.**

11.3 V prípade porušenia zákazu využitia subdodávateľov podľa bodu 7.1 vo výške **20% z ceny diela za každé takéto porušenie, maximálne však do výšky zmluvnej ceny diela.**

11.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **5%** z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane, **maximálne však do výšky zmluvnej ceny diela.**

11.5 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

11.6 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ poruší podmienku spočívajúcu v zákaze využitia subdodávateľov podľa bodu 7.1 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)
- v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

12.7 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

Článok XIII.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iných dotačných zdrojov sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí dotačného financovania a zároveň úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), čím sa myslí doručenie správy z kontroly objednávateľovi o schválení zákazky zo strany Poskytovateľa. Akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností

vyplývajúcich z tejto zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zmluva o poskytnutí NFP sa nestane platnou a účinnou a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie predmetu zmluvy.

14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť . Oprávnenými osobami v tomto prípade sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

14.11 Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č.2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
- príloha č. 4 Banková záruka resp. iný doklad uvedený v bode 9.4 Zmluvy, preukazujúci splnenie povinnosti podľa bodu 9.4 Zmluvy
- príloha č. 5 Poistná zmluva podľa bodu 7.2 Zmluvy (nesúlad 5 dní od účinnosti zmluvy podľa čl.7.2)

V Abraháme, dňa .....

V Galante, dňa .....

.....
Za objednávateľa
Mgr. Tibor Ležovič

.....
Za Zhotoviteľa
Alexander Gyurkovics

Harmonogram prác

	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac
Abrahám - Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2									
Splašková kanalizácia									
Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia									
ČS AB, AB2									
NN prípojky									
Technologická časť ČS AB, AB2 bez DPH									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Abrahám** **Splaš. kanalizácia a ČS - zmena č. 2**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	

		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant	HYDROCOOP s r.o. Bratislava		
Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		január 2023	

Merné a účelové jednotky

	M				
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nákl. / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
		0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**			8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	
2				9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**		0	#	Kultúr. pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4			0	#		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**		0				17	Ostatné	0,00%	0
6			0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN r. 1-6)**			#	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
#	HZS		0	#	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

		D	**Celkové náklady**		
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 179 000,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH	20%	235 800,00
Objednávateľ		25			0
		26	**Cena s DPH (r.23-25)**		**1 414 800,00**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0
		28	Kĺzavá doložka		0
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ									
1.		**SO - 01**	**Splašková kanalizácia**					**896 845,58**				
2.		**SO - 02**	**Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia**					**175 108,71**				
3.		**SO - 03**	**ČS AB, AB2**					**38 665,18**				
4.		**SO - 04**	**NN prípojky**					**3 373,08**				
			S T A V E B N Á Č A S Ť S P O L U (bez DPH)					**1 113 992,55**	**€**			
			REKAPITULÁCIA TECHNOLOGICKÁ									
1.		**PS**	**Technologická časť ČS AB, AB2 bez DPH**					**65 007,45**	€			
			N Á K L A D Y C E L K O M (bez DPH)					**1 179 000,00**	€			
			DPH					**235 800,00**	€			

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				32 392,64		6,588	265,681		
2.		45	Podkladné konštrukcie				1 468,24		2,230	48,757		
3.		5	Vozovky				3 453,78			63,228		
4.		8	Potrubné vedenie				9 675,00		36,487			
5.		9	Ostatné konštrukcie				3 892,45					
			spolu :				50 882,11		45,30	377,67		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	45,30	t	5,86	265,48					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	377,67	t	1,71	645,81					
			Z R N (HSV + PSV)				**51 793,40 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	51 793,40	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**52 793,40**	**€**				
			DPH	52 793,40	%		**0,00**	**€**				
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	634,01	m3	9,76	6 187,94					
			Výkaz 576,64 m3 šachty									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			2,6 x 2,6x 15,22 - (2,6 x 1,10 x 14,47) = 61,50 m3 menej vozovka 15 x 1,1 x 0,25 = - 4,13 m3 spolu : 634,01 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 634,01 x 0,30	190,20	m3		0,31	58,96				
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 1 048,44m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 15,22 = 45,66 m2 (15,22 - 14,47) x 2,6 x 2 = 3,90 m2 spolu : 1 098,00 m2	1 098,00	m2		3,82	4 194,36	0,006	6,588		
4.		151	Odstránenie paženia	1 098,00	m2		2,76	3 030,48				
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do1 000 m3 Výkop 634,01 m3 menej obsyp 173,50 x 1,10 x 0,75 = - 143,14 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 15,22 = - 17,20 m3 spolu : 473,67m3	473,67	m3		2,91	1 378,38				
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 143,14 m3 menej lôžko = - 28,63 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 173,50 = - 12,26 m3 spolu : 102,25 m3	102,25	m3		13,38	1 368,11				
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	102,25	m3		18,95	1 937,64	1,670	170,758		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (12% v cestách)	56,84	m3		32,04	1 821,17	1,670	94,923		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 634,01- 473,67 x 0,88 = 217,18 m3	217,18	m3		3,44	747,10				
10.		162501123	Prir. za ďalší km 217,18 x 17	3 692,06	m3		0,28	1 033,78				
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km - medzidepónia 473,67 x 0,88 = 416,83 x 2	833,66	m3		2,47	2 059,14				
12.		P.C	Poplatok za uskladnenie	282,33	t		9,19	2 594,65				
13.		167101102	Nakladanie výkopku	416,83	m3		1,27	529,37				
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,18	km		516,75	93,02				
15.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 634,01 x 0,05	31,70	m3		25,75	816,29				
16.		D + M	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 166 x 3	498,00	m2		5,75	2 863,50				
17.		113107132	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	99,00	m2		11,40	1 128,60			0,500	49,500
18.		113107141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	33,00	m2		2,96	97,68			0,098	3,234
19.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	49,50	t		6,89	341,06				
20.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	3,23	t		34,45	111,41				

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				32 392,64			6,588		52,734
										265,681		
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	28,63	m3	45,35	1 298,37		1,703	48,757		
		PP DN 300	180 - (1,30 x 5) = 173,50 x 1,10 x 0,15 = 28,63 m3									
2.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	1,00	m3	110,48	110,48		2,217	2,217		
			3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 5 = 1,0 m3									
3.		452351101	Debnenie dosiek	2,51	m2	23,66	59,39		0,005	0,013		
			3,14 x 1,6 x 0,10 x75 = 2,51 m2									
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				1 468,24			2,230		
										48,757		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	99,00	m2	25,85	2 559,15		0,451	44,649		
		miestna kom.	22 x 1,5 = 33,00 m2									
		vstupy	12 x 5 x 1,1 = 66,00 m2									
			spolu : 99,00 m2									
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	66,00	m2	4,54	299,64		0,202	13,332		
3.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	33,00	m2	17,19	567,27		0,159	5,247		
4.		573211111	Postrek živičný spojovací	33,00	m2	0,84	27,72					
			V o z o v k y s p o l u :				3 453,78			63,228		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871374010	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300	175,00	m	1,72	301,00					
			180 - 1,0 x 5 = 175,00 m									
2.		877374034	Montáž tvaroviek odb. PP DN 300	12,00	ks	5,91	70,92					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	5,00	ks	120,52	602,60		2,010	10,050		
4.		899104111	Osadenie poklopov	5,00	ks	25,39	126,95		0,006	0,030		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	5,00	ks	64,75	323,75		0,580	2,900		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	109,56	657,36		1,010	6,060		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	62,12	124,24		0,505	1,010		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	43,97	175,88		0,250	1,000		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	5,00	ks	275,51	1 377,55		2,500	12,500		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	5,00	ks	129,10	645,50		0,174	0,870		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	180,00	m	2,49	448,20					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	175,00	m	24,23	4 240,25		0,011	1,995		
13.		286	Odbočka PP 300/150	12,00	ks	48,40	580,80		0,006	0,072		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	173,50	m	0,78	135,33					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AA 3

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			Potrubné vedenie spolu:				9 675,00			36,487		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 15,22 = 62,13 m2	62,13	m2		19,46	1 209,05				
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	52,73	t		1,83	96,50				
3.		979082219	Prir. za ďalší km 52,73 x 19	1 001,95	t		0,34	340,66				
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 22 x 2+ 12 x 5 x 2 = 164,0 m	164,00	m		12,94	2 122,16				
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 22 x 2 = 44,0	44,00	m		2,82	124,08				
			Ostatné konštrukcie spolu:				3 892,45					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				110 959,48		16,412	1 487,897		
2.		45	Podkladné konštrukcie				5 069,96		8,360	148,791		
3.		5	Vozovky				77 492,59			945,822		
4.		8	Potrubné vedenie				82 940,89		97,190			
5.		9	Ostatné konštrukcie				39 569,91					
			spolu :				316 032,83		121,96	2 582,51		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	121,96	t		5,86	714,70				
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	2 582,51	t		1,71	4 416,09				
			Z R N (HSV + PSV)					**321 163,62 €**				
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé					**1 000,00 €**				
			V R N	321 163,62	%			**0,00 €**				
			Spolu bez DPH					**322 163,62**	**€**			
			DPH	322 163,62	%			**0,00**	**€**			
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	1 371,55	m3		9,76	13 386,33				
			Výkaz 1 433,76 m3 šachty									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			2,6 x 2,6x 38,99 - (2,6 x 1,10 x 36,74) = 158,50 m3 menej vozovka 207 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x 5 = - 65,38 m3 342 x 1,1 x 0,35 + 2,6 x 2,6 x 0,35 x10= - 155,33 m3 spolu : 1 371,55 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 2 134,10 x 0,30	411,47	m3		0,31	127,55				
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 2 606,84 m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 38,99 = 116,97 m2 (38,99 - 36,74) x 2,6 x 2 = 11,70 m2 spolu : 2 735,31m2	2 735,31	m2		3,82	10 448,88	0,006	16,412		
4.		151	Odstránenie paženia	2 735,31	m2		2,76	7 549,46				
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3 Výkop 1 371,55 m3 menej obsyp 529,50 x 1,10 x 0,75 = - 436,84 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 38,99 = - 44,10 m3 spolu : 890,61 m3	890,61	m3		2,91	2 591,68				
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 436,84 m3 menej lôžko = - 87,37 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 529,50 = - 37,41 m3 spolu : 312,06 m3	312,06	m3		13,38	4 175,36				
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	312,06	m3		18,95	5 913,54	1,670	521,140		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (65 % v cestách) 890,61 x 0,65	578,90	m3		32,04	18 547,84	1,670	966,757		
9.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 1 371,55 - (890,61 x 0,35) = 1 059,64 m3	1 059,64	m3		2,24	2 373,59				
10.		162501143	Prir. za ďalší km 1 059,64 x 17	18 013,88	m3		0,28	5 043,89				
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 890,61 x 0,35 = 311,71 x 2	623,42	m3		3,44	2 144,56				
12.		P.C	Poplatok za uskladnenie	1 059,64	t		9,19	9 738,09				
13.		167101102	Nakladanie výkopku	311,71	m3		1,27	395,87				
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,93	km		516,75	480,06				
15.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 1 371,55 x 0,05	68,58	m3		25,75	1 765,87				
16.		115101201	Čerpanie vody	360,00	hod		4,33	1 558,80				
17.		115101301	Pohotovosť	15,00	deň		3,54	53,10				
18.		D + M	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	1,00	ks		120,71	120,71				
19.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	619,30	m2		11,40	7 060,02			0,500	309,650
20.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 250 mm	614,80	m2		11,40	7 008,72			0,500	307,400

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
21.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	344,30	m2	0,96	330,53				0,098	33,741
22.		113107242	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 100 mm	614,80	m2	1,46	897,61				0,181	111,279
23.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	617,05	t	6,89	4 251,47					
24.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	145,02	t	34,45	4 995,95					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				110 959,48			16,412		762,070
										1 487,897		
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	87,37	m3	45,35	3 962,23		1,703	148,791		
		PP DN 300	549 - (1,30 x 15) = 529,50 x 1,10 x 0,15 = 87,37 m3									
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	28,00	ks	8,74	244,72		0,007	0,185		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	10,00	ks	11,36	113,60		0,040	0,400		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	13,00	ks	12,87	167,31		0,054	0,702		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	5,00	ks	14,01	70,05		0,068	0,340		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	3,02	m3	110,48	333,65		2,217	6,695		
			3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 15 = 3,02 m3									
7.		452351101	Debnenie dosiek	7,54	m2	23,66	178,40		0,005	0,038		
			3,14 x 1,6 x 0,10 x75 = 7,54 m2									
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				5 069,96			8,360		
										148,791		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	619,30	m2	25,85	16 008,91		0,451	279,304		
		miestna kom.	207 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 55 = 344,30 m2									
		vstupy	50 x 5 x 1,1 = 275,00 m2									
			spolu : 619,30 m2									
2.		581142214	Podklad z bet. CBGM 20/25 hr. 250 mm	614,80	m2	38,02	23 374,70		0,608	373,798		
		štátna cesta	342 x 1,60 + 2,6 x 2,6 x 10 = 614,80 m2									
3.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	275,00	m2	4,54	1 248,50		0,202	55,550		
4.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	959,10	m2	17,19	16 486,93		0,159	152,497		
			344,30 + 614,80 = 959,10 m2									
5.		577144351	Detto, hr. 5 cm AC 16 L 50/70 DB 120	614,80	m2	17,19	10 568,41		0,130	79,924		
6.		573211111	Postrek živičný spojovací	959,10	m2	0,84	805,64					
7.		"R"	Výstuž sieťovinou	4,61	t	1 952,17	8 999,50		1,030	4,748		
			614,80 x 7,5 = 4 611,00 kg									
			V o z o v k y s p o l u :				77 492,59			945,822		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871374010	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300	534,00	m	1,72	918,48					
			549 - 1,0 x 15 = 534,0 m									
2.		877374034	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	50,00	ks	5,91	295,50					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	15,00	ks	120,52	1 807,80		1,966	29,490		
4.		899104111	Osadenie poklopov	15,00	ks	25,39	380,85		0,007	0,105		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	15,00	ks	64,75	971,25		0,580	8,700		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	7,00	ks	109,56	766,92		1,010	7,070		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	5,00	ks	62,12	310,60		0,505	2,525		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	12,00	ks	43,97	527,64		0,250	3,000		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	15,00	ks	275,51	4 132,65		2,500	37,500		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	15,00	ks	129,10	1 936,50		0,174	2,610		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	549,00	m	2,49	1 367,01					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	534,00	m	24,23	12 938,82		0,011	5,874		
13.		286	Odbočka PP 300/150	46,00	ks	48,40	2 226,40		0,006	0,276		
14.		286	Odbočka PP 300/200	4,00	ks	52,82	211,28		0,010	0,040		
15.		D + M	Výtlačné potrubie 75 x 4,5 - montáž a dodávka potrubia HDPE 75 x 4,5 vrátane potrebných tvaroviek a armatúr - zemné práce, podkladné konštrukcie, výstražná fólia - vyhľadávací kábel - skúšky potrubia - presun hmôt	380,00	m	119,07	45 246,60					
16.		D + M	Spojovacia šachta DN 1500 mm - stavebná časť komplet vrátane zemných prác, podkl. konštrukcií, poklopu skúšok .... - vybavenie AŠ - tvarovky + armatúry - presun hmôt	1,00	kpl	8 489,58	8 489,58					
17.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	529,50	m	0,78	413,01					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				82 940,89			97,190		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 38,24 = 156,10 m2	156,10	m2	19,46	3 037,71					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	762,07	t	1,83	1 394,59					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 762,07 x 19	14 479,33	t	0,34	4 922,97					
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 207 x 2+ 2,6 x 2 x 5+ 50 x 5 x 2 = 940,0 m	940,00	m	12,94	12 163,60					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 207 x 2+ 2,6 x 2 x 5 = 440,00 m	440,00	m	2,82	1 240,80					
6.		919735125	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 250 mm 342 x 2 + 2,6 x 2 x 10 = 736,0 m	736,00	m	19,25	14 168,00					
7.		919735112	Detto, hr. do 100 mm asfaltový	736,00	m	3,59	2 642,24					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				39 569,91					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				44 727,64		4,058	145,474		
2.		45	Podkladné konštrukcie				1 330,35		2,062	41,536		
3.		5	Vozovky				2 566,99			35,685		
4.		8	Potrubné vedenie				8 331,76		34,712			
5.		9	Ostatné konštrukcie				2 251,76					
			spolu :				59 208,50		40,83	222,69		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	40,83	t		5,86 239,28					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	222,69	t		1,71 380,81					
			Z R N (HSV + PSV)				**59 828,59 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	59 828,59	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**60 828,59 €**					
			DPH	60 828,59	%		**0,00 €**					
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	398,02	m3		9,76 3 884,68					
			Výkaz 355,04 m3									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			šachty 2,6 x 2,6x9,22 - (2,6 x 1,10 x 8,62) = 53,71 m3 menej vozovka 39 x 1,1 x 0,25 = - 10,73 m3 spolu : 398,02 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 398,02 x 0,30	119,41	m3	0,31	37,02					
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 645,52 m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 9,22 = 27,66 m2 (9,22 - 8,62) x 2,6 x 2 = 3,12 m2 spolu : 676,30m2	676,30	m2	3,82	2 583,47		0,006	4,058		
4.		151	Odstránenie paženia	676,30	m2	2,76	1 866,59					
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3 Výkop 398,02 m3 menej obsyp 147,80 x 1,10 x 0,75 = - 121,94 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 9,22 = - 10,42 m3 spolu : 265,66 m3	265,66	m3	2,91	773,07					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 121,94 m3 menej lôžko = - 24,39 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 147,80 = - 10,44 m3 spolu : 87,11m3	87,11	m3	13,38	1 165,53					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	87,11	m3	18,95	1 650,73		1,670	145,474		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (25% v cestách)	66,42	m3	32,04	2 127,94		1,670	110,913		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 398,02 - (265,66 x 0,75) = 198,78 m3	198,78	m3	3,44	683,80					
10.		162501123	Prir. za ďalší km 198,78 x 17	3 379,26	m3	0,28	946,19					
11.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km - medzidepónia (265,66 x 0,75) = 199,25 x 2	398,50	m3	2,47	984,30					
12.		PC	Poplatok za uskladnenie	258,41	t	9,19	2 374,82					
13.		167101102	Nakladanie výkopku	199,25	m3	1,27	253,05					
14.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,16	km	516,75	84,75					
15.		KP	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 398,02 x 0,05	19,90	m3	25,75	512,45					
16.		KP	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 114 x 3	342,00	m2	5,75	1 966,50					
17.		113107132	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm	58,50	m2	11,40	666,90				0,500	29,250
18.		113107141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	58,50	m2	2,96	173,16				0,098	5,733
19.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	29,25	t	6,89	201,53					
20.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	5,73	t	34,45	197,50					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
21.		KP	Pretláčanie rúr DN 500 mm - pretláčanie potrubia oceľ. s dodaním chráničky 530 x 10 mm - zriadenie ochranného náteru chráničiek proti agresivite vody - zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy zarazenýni pažnicami UNION dľ. 4,50 m, rozopretím U profilom, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 6100 x 3500 x 2960 - zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením zarazenými pažnicami UNION dľ. 4,0 m, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 2500 x 2500 x 2600 - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním typ M/N - utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním rozmeru 300/500	11,00	m	1 963,06	21 593,66				
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				44 727,64		4,058 145,474		34,983
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 164 - (1,30 x 4 + 11) = 147,80 x 1,10 x 0,15 = 24,39m3	24,39	m3	45,35	1 106,09		1,703	41,536		
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	4,00	ks	8,74	34,96		0,007	0,026		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	1,00	ks	11,36	11,36		0,040	0,040		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	1,00	ks	12,87	12,87		0,054	0,054		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	2,00	ks	14,01	28,02		0,068	0,136		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 4= 0,81 m3	0,81	m3	110,48	89,49		2,217	1,796		
7.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x4 = 2,01 m2	2,01	m2	23,66	47,56		0,005	0,010		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				1 330,35		2,062 41,536			
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115 miestna kom.	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 39 x 1,5 = 58,50 m2	58,50	m2	25,85	1 512,23		0,451	26,384		
2.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	58,50	m2	17,19	1 005,62		0,159	9,302		
3.		573211111	Postrek živičný spojovací	58,50	m2	0,84	49,14					
			V o z o v k y s p o l u :				2 566,99			35,685		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 164 - 1,0 x 4 = 160,0 m	160,00	m	1,72	275,20					
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	15,00	ks	5,91	88,65					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	4,00	ks	120,52	482,08		1,966	7,864		
4.		899104111	Osadenie poklopov	4,00	ks	25,39	101,56		0,007	0,028		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup.	4,00	ks	64,75	259,00		0,580	2,320		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			s tesnením									
6.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	62,12	248,48		0,505	2,020		
7.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	3,00	ks	43,97	131,91		0,250	0,750		
8.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	4,00	ks	275,51	1 102,04		2,500	10,000		
9.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	4,00	ks	129,10	516,40		0,174	0,696		
10.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	164,00	m	2,49	408,36					
11.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	160,00	m	24,23	3 876,80		0,068	10,944		
12.		286	Odbočka PP 300/150	15,00	ks	48,40	726,00		0,006	0,090		
13.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	147,80	m	0,78	115,28					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				8 331,76			34,712		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 9,22 = 37,64 m2	37,64	m2	19,46	732,47					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	34,98	t	1,83	64,02					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 34,98 x 19	664,68	t	0,34	225,99					
4.		919735124	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 39 x 2	78,00	m	12,94	1 009,32					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový	78,00	m	2,82	219,96					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				2 251,76					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				148 168,71		18,890	2 464,569		
2.		45	Podkladné konštrukcie				4 779,70		6,567	148,485		
3.		5	Vozovky				52 490,13			774,072		
4.		8	Potrubné vedenie				54 836,85		112,943			
5.		9	Ostatné konštrukcie				39 886,74					
			spolu :				300 162,13		138,40	3 387,13		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	138,40	t	5,86	811,02					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	3 387,13	t	1,71	5 791,98					
			Z R N (HSV + PSV)				**306 765,13 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	306 765,13	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**307 765,13**	**€**				
			DPH	307 765,13	%		**0,00**	**€**				
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	1 639,41	m3	9,76	16 000,64					
			Výkaz = 1669,40 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x34,55 - (2,6 x 1,10 x 32,75) = 139,89 m3									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			menej vozovka									
			544 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x12 = - 169,88 m3									
			spolu : 1 639,41 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	491,82	m3	0,31	152,47					
			1 922,39 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	3 148,29	m2	3,82	12 026,47		0,006	18,890		
			Výkaz = 3 035,28 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 34,55 = 103,65 m2									
			(34,55 - 32,75) x 2,6 x 2 = 9,36 m2									
			spolu : 3 148,29 m2									
4.		151	Odstránenie paženia	3 148,29	m2	2,76	8 689,28					
5.		174101003	Zásyp rýh so zhutnením nad 1 000 m3	1 164,38	m3	2,91	3 388,35					
			Výkop 1 639,41 m3									
			menej obsyp									
			528,40 x 1,10 x 0,75 = - 435,93 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 34,55 = - 39,10 m3									
			spolu : 1 164,38 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	311,41	m3	13,38	4 166,67					
			Z pol. č.5 435,93 m3									
			menej lôžko = - 87,19 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 528,40 = - 37,33 m3									
			spolu : 311,41 m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	311,41	m3	18,95	5 901,22		1,670	520,055		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (100% v cestách)	1 164,38	m3	32,04	37 306,74		1,670	1 944,515		
9.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	1 639,41	m3	3,44	5 639,57					
10.		162501143	Prir. za ďalší km	27 869,97	m3	0,28	7 803,59					
			1 639,41 x 17									
11.		P.C	Poplatok za uskladnenie	2 131,23	t	9,19	19 586,03					
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,81	km	516,75	419,08					
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	81,97	m3	25,75	2 110,74					
			1 639,41 x 0,05									
14.		115101201	Čerpanie vody	360,00	hod	4,33	1 558,80					
15.		115101301	Pohotovosť	15,00	deň	3,54	53,10					
16.		D + M	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	1,00	ks	120,71	120,71					
17.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet.	1 255,40	m2	11,40	14 311,56				0,500	627,700
			hr. 200 mm									
18.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	1 062,90	m2	0,96	1 020,38				0,098	104,164
19.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	627,70	t	6,89	4 324,85					
20.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	104,16	t	34,45	3 588,46					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				148 168,71			18,890		731,864
										2 464,569		
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	87,19	m3	45,35	3 954,07		1,703	148,485		
		PP DN 300	544 - (1,30 x 12) = 528,40 x 1,10 x 0,15 = 87,19 m3									
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	20,00	ks	8,74	174,80		0,007	0,132		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 40	1,00	ks	0,00	0,00		0,028	0,028		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	7,00	ks	11,36	79,52		0,040	0,280		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	6,00	ks	12,87	77,22		0,054	0,324		
6.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	6,00	ks	14,01	84,06		0,068	0,408		
7.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 12 = 2,42m3	2,42	m3	110,48	267,36		2,217	5,365		
8.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x12 = 6,03 m2	6,03	m2	23,66	142,67		0,005	0,030		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				4 779,70			6,567		
										148,485		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	1 255,40	m2	25,85	32 452,09		0,451	566,185		
		miestna kom.	544 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 12 = 897,12 m2 251,5 x 0,6 + 15,5 x 1,2 = 165,78 m2									
		vstupy	35 x 5 x 1,1 = 192,50 m2 spolu : 1 255,40 m2									
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	192,50	m2	4,54	873,95		0,202	38,885		
3.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102) 897,12+165,78	1 062,90	m2	17,19	18 271,25		0,159	169,001		
4.		573211111	Postrek živičný spojovací	1 062,90	m2	0,84	892,84					
			V o z o v k y s p o l u :				52 490,13			774,072		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 544 - 1,0 x 12 = 532 m	532,00	m	1,72	915,04					
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	35,00	ks	5,91	206,85					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	12,00	ks	120,52	1 446,24		1,966	23,592		
4.		899104111	Osadenie poklopov	12,00	ks	25,39	304,68		0,007	0,084		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	12,00	ks	64,75	777,00		0,580	6,960		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	9,00	ks	109,56	986,04		1,010	9,090		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	62,12	372,72		0,505	3,030		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	6,00	ks	43,97	263,82		0,250	1,500		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	12,00	ks	275,51	3 306,12		2,500	30,000		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	12,00	ks	129,10	1 549,20		0,174	2,088		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	544,00	m	2,49	1 354,56					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	532,00	m	24,23	12 890,36		0,068	36,389		
13.		286	Odbočka PP 300/150	35,00	ks	48,40	1 694,00		0,006	0,210		
14.		D + M	Výtlačné potrubie 75 x 4,5 - montáž a dodávka potrubia HDPE 75 x 4,5 vrátane potrebných tvaroviek a armatúr - zemné práce, podkladné konštrukcie, výstražná fólia - vyhľadávací kábel - skúšky potrubia	267,00	m	106,21	28 358,07					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			- presun hmôt									
15.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	528,40	m	0,78	412,15					
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				54 836,85			112,943		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 34,55 = 141,03 m2	141,03	m2	19,46	2 744,44					
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	731,86	t	1,83	1 339,31					
3.		979082219	Prir. za ďalší km 731,86 x 19	13 905,42	t	0,34	4 727,84					
4.		919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm (544 + 267) x 2 + 2,6 x 2 x 12+ 35 x 5 x 2 = 2 034,40 m	2 034,40	m	12,94	26 325,14					
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový (544 + 267) x 2 + 2,6 x 2 x 12 = 1 684,40 m	1 684,40	m	2,82	4 750,01					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				39 886,74					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				70 153,02		8,136	1 783,443		
2.		45	Podkladné konštrukcie				2 112,44		3,094	66,093		
3.		5	Vozovky				20 448,35			304,551		
4.		8	Potrubné vedenie				18 507,09		52,459			
5.		9	Ostatné konštrukcie				28 264,64					
			spolu :				139 485,54		63,69	2 154,09		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	63,69	t	5,86	373,21					
7.		99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	2 154,09	t	1,71	3 683,49					
			Z R N (HSV + PSV)				**143 542,24 €**					
			Dopravné značenie - dočasné + trvalé				**1 000,00 €**					
			V R N	143 542,24	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**144 542,24**	**€**				
			DPH	144 542,24	%		**0,00**	**€**				
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	702,52	m3	9,76	6 856,60					
			Výkaz šachty 718,49 m3									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			2,6 x 2,6x14,98 - (2,6 x 1,10 x 14,08) = 61,00 m3									
			menej vozovka									
			243 x 1,1 x 0,25 + 2,6 x 2,6 x 0,25 x 6 = - 76,97 m3									
			spolu : 702,52 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3	210,76	m3		0,31	65,33				
			702,52 x 0,30									
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy	1 355,97	m2		3,82	5 179,81	0,006	8,136		
			Výkaz = 1 306,35 m2									
			(2,6 - 1,10) x 2 x 14,98 = 44,94 m2									
			(14,98 - 14,08) x 2,6 x 2 = 4,68 m2									
			spolu : 1 355,97 m2									
4.		151	Odstránenie paženia	1 355,97	m2		2,76	3 742,48				
5.		174101002	Zásyp rýh so zhutnením do1 000 m3	591,55	m3		2,91	1 721,41				
			Výkop 802,52 m3									
			menej obsyp									
			235,20 x 1,10 x 0,75 = - 194,04 m3									
			menej šachty									
			3,14 x 0,60 x 0,60 x 14,98 = - 16,93 m3									
			spolu : 591,55 m3									
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia	138,61	m3		13,38	1 854,60				
			Z pol. č.5 194,04 m3									
			menej lôžko = - 38,81 m3									
			menej potrubie									
			3,14 x 0,15 x 0,15 x 235,20 = - 16,62 m3									
			spolu : 138,61m3									
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	591,55	m3		18,95	11 209,87	1,670	987,889		
8.		583	Dodávka štrkodrvy na zásyp (100% v cestách)	476,38	m3		32,04	15 263,22	1,670	795,555		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km	702,52	m3		3,44	2 416,67				
10.		162501123	Prir. za ďalší km	11 942,84	m3		0,28	3 344,00				
			702,52 x 17									
11.		P.C	Poplatok za uskladnenie	913,28	t		9,19	8 393,01				
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,24	km		516,75	125,57				
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	35,13	m3		25,75	904,60				
			702,52 x 0,05									
14.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet.	493,06	m2		11,40	5 620,88			0,500	246,530
			hr. 200 mm									
15.		113107241	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	405,06	m2		0,96	388,86			0,098	39,696
16.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	246,53	t		6,89	1 698,59				
17.		P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	39,70	t		34,45	1 367,52				
			Z e m n é p r á c e s p o l u :					70 153,02		8,136		286,226
										1 783,443		
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm	38,81	m3		45,35	1 760,03	1,703	66,093		
		PP DN 300	243 - (1,30 x 6) = 235,20 x 1,10 x 0,15 = 38,81 m3									
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	7,00	ks		8,74	61,18	0,007	0,046		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 60	4,00	ks	11,36	45,44		0,040	0,160		
4.		592	Dodávka prstencov 625 x 80	1,00	ks	12,87	12,87		0,054	0,054		
5.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	2,00	ks	14,01	28,02		0,068	0,136		
6.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 6 = 1,21 m3	1,21	m3	110,48	133,68		2,217	2,683		
7.		452351101	Debnenie dosiek 3,14 x 1,6 x 0,10 x 6 = 3,01 m2	3,01	m2	23,66	71,22		0,005	0,015		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				2 112,44			3,094		
										66,093		
			V O Z O V K Y									
1.		58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	493,06	m2	25,85	12 745,60		0,451	222,370		
		miestna kom.	243 x 1,5 + 2,6 x 2,6 x 6 = 405,06 m2									
		vstupy	16 x 5 x 1,1 = 88,00 m2									
			spolu : 493,06 m2									
2.		564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	88,00	m2	4,54	399,52		0,202	17,776		
3.		57714 3312	Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II (DB 102)	405,06	m2	17,19	6 962,98		0,159	64,405		
4.		573211111	Postrek živičný spojovací	405,06	m2	0,84	340,25					
			V o z o v k y s p o l u :				20 448,35			304,551		
			8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 243 - 1,0 x 6 = 237,0 m	237,00	m	1,72	407,64					
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	16,00	ks	5,91	94,56					
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	6,00	ks	120,52	723,12		1,966	11,796		
4.		899104111	Osadenie poklopov	6,00	ks	25,39	152,34		0,007	0,042		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	6,00	ks	64,75	388,50		0,580	3,480		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	109,56	219,12		1,010	2,020		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	4,00	ks	62,12	248,48		0,505	2,020		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	3,00	ks	43,97	131,91		0,250	0,750		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	6,00	ks	275,51	1 653,06		2,500	15,000		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	6,00	ks	129,10	774,60		0,174	1,044		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	243,00	m	2,49	605,07					
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	237,00	m	24,23	5 742,51		0,068	16,211		
13.		286	Odbočka PP 300/150	16,00	ks	48,40	774,40		0,006	0,096		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	235,20	m	0,78	183,46					
15.		D + M	Oceľová chránička polená 324 x 10 - križovanie VTL plynovodu DN 150 - dodávka a montáž oceľového potrubia poleného 324 x 10	7,80	m	821,58	6 408,32					

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AB 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			- uzatváracie manžety 300/150 2ks									
			- čuchačka na plyn DN 50									
			- poch komplet									
			- presun hmôt									
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				18 507,09			52,459		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 197,27 = 805,26 m2	805,26	m2		19,46	15 670,36				
2.		979082213	Odvoz suti do 1 km	286,23	t		1,83	523,79				
3.		979082219	Prir. za ďalší km 286,23 x 19	5 438,29	t		0,34	1 849,02				
4.		919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 243 x 2+ 2,6 x 2 x 6+ 16 x 5 x 2 = 677,20 m	677,20	m		12,94	8 762,97				
5.		919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový 243 x 2+ 2,6 x 2 x 6 = 517,20 m	517,20	m		2,82	1 458,50				
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				28 264,64					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV									
1.		1	Zemné práce				5 951,60		1,314	36,122		
2.		45	Podkladné konštrukcie				331,50		0,521	10,320		
3.		8	Potrubné vedenie				2 077,25		9,541			
4.		9	Ostatné konštrukcie				246,17					
			spolu :				8 606,52		11,38	46,44		
5.		99827 - 6101	Presun hmôt	11,38	t	5,86	66,66					
6.		99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	46,44	t	1,71	79,42					
			Z R N (HSV + PSV)				**8 752,60 €**					
			V R N	8 752,60	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**8 752,60 €**					
			DPH	8 752,60	%		**0,00 €**					
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3	127,45	127,45	9,76	1 243,91					
			Výkaz 114,74 m3									
			šachty									
			2,6 x 2,6x3,1 - (2,6 x 1,10 x 2,9) = 12,71 m3									

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			spolu : 127,45 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 127,45 x 0,30	38,24	m3	0,31	11,85					
3.		151	Zriadenie paženia - pažiace boxy Výkaz = 208,62 m2 (2,6 - 1,10) x 2 x 3,1 = 9,30 m2 (3,1 - 2,9) x 2,6 x 2 = 1,04 m2 spolu : 218,96 m2	218,96	m2	3,82	836,43		0,006	1,314		
4.		151	Odstránenie paženia	218,96	m2	2,76	604,33					
5.		174101001	Zásyp rýh so zhutnením do 100 m3 Výkop 127,45 m3 menej obsyp 36,70 x 1,10 x 0,75 = - 30,28 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 3,1 = - 3,50 m3 spolu : 93,67 m3	93,67	m3	2,91	272,58					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 30,28 m3 menej lôžko = - 6,06 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 36,70 = - 2,59 m3 spolu : 21,63 m3	21,63	m3	13,38	289,41					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	21,63	m3	18,95	409,89		1,670	36,122		
9.		162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 127,45 + 93,67 = 221,12 m3	221,12	m3	3,44	760,65					
9.		162501123	Prir. za ďalší km 127,45 - 93,67 = 33,78 x 17	574,26	m3	0,28	160,79					
10.		P.C	Poplatok za uskladnenie	43,91	t	9,19	403,57					
11.		167101101	Nakladanie výkopku	93,67	m3	1,27	118,96					
12.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,04	km	516,75	19,64					
13.		D + M	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 127,45 x 0,05	6,37	m3	25,75	164,09					
14.		D + M	Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 38 x 3	114,00	m2	5,75	655,50					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				5 951,60			1,314 36,122		
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111 PP DN 300	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 38 - (1,30 x 1) = 36,7 x 1,10 x 0,15 = 6,06 m3	6,06	m3	45,35	274,82		1,703	10,320		
2.		452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	1,00	ks	8,74	8,74		0,007	0,007		
3.		592	Dodávka prstencov 625 x 100	1,00	ks	14,01	14,01		0,068	0,068		
4.		452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 = 0,20 m3	0,20	m3	110,48	22,10		2,217	0,443		
5.		452351101	Debnenie dosiek	0,50	m2	23,66	11,83		0,005	0,003		

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia stoka AD 2.1

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			3,14 x 1,6 x 0,10 = 0,50 m2									
			Podkladné konštrukcie spolu:				331,50			0,521		
										10,320		
			8 - POTRUBNÉ VEDENIE									
1.		871383121/P	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 38 - 1,0 x 1 = 37,0 m	37,00	m		1,72	63,64				
2.		877373121	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	3,00	ks		5,91	17,73				
3.		894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	1,00	ks		120,52	120,52	1,966	1,966		
4.		899104111	Osadenie poklopov	1,00	ks		25,39	25,39	0,007	0,007		
5.		592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	1,00	ks		64,75	64,75	0,580	0,580		
6.		592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks		109,56	109,56	1,010	1,010		
7.		592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks		62,12	62,12	0,505	0,505		
8.		592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	1,00	ks		43,97	43,97	0,250	0,250		
9.		592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	1,00	ks		275,51	275,51	2,500	2,500		
10.		552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	1,00	ks		129,10	129,10	0,174	0,174		
11.		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	38,00	m		2,49	94,62				
12.		286	Potrubie PP SN10 DN 300	37,00	m		24,23	896,51	0,068	2,531		
13.		286	Odbočka PP 300/150	3,00	ks		48,40	145,20	0,006	0,018		
14.		899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	36,70	m		0,78	28,63				
			Potrubné vedenie spolu:				2 077,25			9,541		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE									
1.		"R"	Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 3,14 x 1,3 x 3,10 = 12,65 m2	12,65	m2		19,46	246,17				
			Ostatné konštrukcie spolu:				246,17					

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.		1	Zemné práce				114 510,87		4,169	861,536		
2.		45	Podkladné konštrukcie				5 198,92			195,232		
3.		5	Vozovky				9 360,12			204,512		
4.		8	Potrubné vedenie				35 290,57		7,499			
5.		9	Ostatné konštrukcie a práce				8 523,06					
			spolu :				172 883,54		11,668	1 261,280		
6.		99827 - 6101	Presun hmôt	11,67	t	5,86	68,38					
7.		99822 - 4211	Presun hmôt - vozovky	1 261,28	t	1,71	2 156,79					
			Z R N				**175 108,71 €**					
			V R N	175 108,71	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH				**175 108,71 €**					
			DPH	175 108,71	%		**0,00 €**					
			Náklady na 1 ks prípojky bez DPH	140,00	ks		**1 250,78** €/ks					
			DPH	1 250,78	%		**0,00** €					
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		132201203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	2 292,84	m3	9,76	22 378,12					

Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			1 042,20 x 1,1 x 2,0 = 2 292,84 m3									
2.		132201209	Prir. za lep. tr. 3 2 292,84 x 0,30	687,85	m3	0,31	213,23					
3.		1511101	Zriadenie paženia do 2,0 m 1 042,2 x 2,0 x 2	4 168,80	m2	3,44	14 340,67		0,001	4,169		
4.		1511111	Odstránenie paženia	4 168,80	m2	2,30	9 588,24					
5.		174101003	Zásyp rýh so zhutnením nad 1 000 m3 Výkop 2 292,84 m3 menej obsyp 1 042,2 x 1,1 x 0,55 = - 630,53 m3 spolu : 1 662,31m3	1 662,31	m3	2,91	4 837,32					
6.		175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 630,53 m3 menej lôžko = - 114,64 m3 spolu : 515,89 m3	515,89	m3	13,38	6 902,61					
7.		583	Dodávka piesku na obsyp	515,89	m3	18,95	9 776,12		1,670	861,536		
8.		162501142	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 2 292,84 - 1662,31 = 630,53	630,53	m3	3,44	2 169,02					
9.		162501143	Prir. za ďalší km 630,53 x 17	10 719,01	m3	0,28	3 001,32					
10.		PC	Poplatok za uskladnenie	819,69	t	9,19	7 532,94					
11.		P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,19	km	516,75	614,93					
12.		KP	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 2 292,84 x 0,15	343,93	m3	25,75	8 856,20					
13.		115101201	Čerpanie vody	720,00	hod	4,33	3 117,60					
14.		115101301	Pohotovosť	30,00	deň	3,54	106,20					
15.		KP	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	15,00	ks	120,71	1 810,65					
16.		113107232	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. 140 x 2 x 1,1	308,00	m2	11,40	3 511,20				0,500	154,000
17.		P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	154,00	t	6,89	1 061,06					
18.		M	Horizontálne vŕtanie potrubia DN 150 (bez dodávky)	130,00	m	99,28	12 906,40					
19.		M	Horizontálne vŕtanie potrubia DN 200 (bez dodávky)	18,00	m	99,28	1 787,04					
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				114 510,87			4,169 861,536		154,000
			45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E									
1.		451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm (1126,0 + 64,20) - (130 + 18) = 1 042,20 x 1,1 x 0,10 = 114,64 m3	114,64	m3	45,35	5 198,92		1,703	195,232		
			P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				5 198,92			195,232		
			V O Z O V K Y									

Objekt : SO - 02 Odbočenia z hlavnej vetvy vrátane zaústenia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	58113 1115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	308,00	m2	25,85	7 961,80		0,462	142,296		
2.	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	308,00	m2	4,54	1 398,32		0,202	62,216		
		V o z o v k y s p o l u :				9 360,12			204,512		
		8 - P O T R U B N É V E D E N I E									
1.	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	1 126,00	m	2,49	2 803,74					
2.	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	64,20	m	2,49	159,86					
3.	871316026	Montáž potrubia PVC DN 150	1 126,00	m	1,72	1 936,72					
4.	871356028	Montáž potrubia PVC DN 200	64,20	m	1,72	110,42					
5.	286	Potrubie PVC DN 150	1 126,00	m	6,43	7 240,18		0,006	6,756		
6.	286	Potrubie PVC DN 200	64,20	m	10,33	663,19		0,007	0,449		
7.	877326004	Montáž tvaroviek z PVC - jednoosých DN 150	272,00	ks	3,58	973,76					
8.	877356006	Montáž tvaroviek z PVC - jednoosých DN 200	4,00	ks	4,01	16,04					
9.	286	Koleno PVC DN 150 /30 st.	136,00	ks	2,87	390,32		0,001	0,136		
10.	286	Koleno PVC DN 150 /45 st.	136,00	ks	3,05	414,80		0,001	0,136		
11.	286	Koleno PVC DN 200 /45 st.	4,00	ks	5,57	22,28		0,001	0,004		
12.	877356030	Montáž tvaroviek odbočných DN 200	9,00	ks	3,73	33,57		0,001	0,009		
13.	286	Odbočka 200/150	9,00	ks	10,05	90,45		0,001	0,009		
14.	KP	Osadenie a dodávka plastovej šachty DN 400 vrátane potrebných zemných prác, vrátane poklopu prestupov	136,00	ks	130,54	17 753,44					
15.	KP	Osadenie a dodávka plastovej šachty DN 600 vrátane potrebných zemných prác, vrátane poklopu prestupov	4,00	ks	670,45	2 681,80					
		P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				35 290,57			7,499		
		9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.	979082213	Odvoz suti do 1 km	154,00	t	1,83	281,82					
2.	979082219	Prir. za ďalší km 154 x 19	2 926,00	t	0,34	994,84					
3.	919736113	Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 140 x 2 x 2	560,00	m	12,94	7 246,40					
		O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				8 523,06					

Výkaz kubatúr

	AA3								
1.	0,0000		3,50						
		38,00		3,34		126,73	139,40	PP	DN 300
2.	0,0380		3,17		1,10				
		48,00		3,10		148,80	163,68	PP	DN 300
3.	0,0860		3,03		1,10				
		52,00		2,84		147,68	162,45	PP	DN 300
4.	0,1380		2,65		1,10				
		42,00		2,41		101,01	111,11	PP	DN 300
5.	0,1800		2,16		1,10				
		180,00		spolu :		524,22	**576,64**	**1 048,44**	
	AB								
1.	0,0000		2,15						
		17,00		2,03		34,43	37,87	PP	DN 300
2.	0,0170		1,90		1,10				
		154,00		2,79		428,89	471,78	PP	DN 300
3.	0,1710		3,67		1,10				
		165,00		2,76		454,58	500,03	PP	DN 300
4.	0,3360		1,84		1,10				
		213,00		1,81		385,53	424,08	PP	DN 300
5.	0,5490		1,78		1,10				
		549,00		spolu :		1 303,42	**1 433,76**	**2 606,84**	
	AB1								
1.	0,0000		1,73						
		11,00		1,86		pretláčanie		PP	DN 300
2.	0,0110		1,99		1,10				
		53,00		2,17		115,01	126,51	PP	DN 300
3.	0,0640		2,35		1,10				
		50,00		2,21		110,50	121,55	PP	DN 300
4.	0,1140		2,07		1,10				
		50,00		1,95		97,25	106,98	PP	DN 300
5.	0,1640		1,82		1,10				
		164,00		spolu :		322,76	**355,04**	**645,52**	
	AB2								
1.	0,0000		4,07						
		164,00		3,64		596,14	655,75	PP	DN 300
2.	0,1640		3,20		1,10				
		380,00		2,43		921,50	1 013,65	PP	DN 300
3.	0,5440		1,65		1,10				
		544,00		spolu :		1 517,64	**1 669,40**	**3 035,28**	
	AB2.1								
1.	0,0000		4,03						
		121,00		3,19		385,39	423,92	PP	DN 300
2.	0,1210		2,34		1,10				
		122,00		2,20		267,79	294,57	PP	DN 300
3.	0,2430		2,05		1,10				
		243,00		spolu :		653,18	**718,49**	**1 306,35**	

	AD2.1								
1.	0,0000		2,84						

		38,00		2,75		104,31	114,74	PP	DN 300
2.	0,0380		2,65		1,10				
		38,00		spolu :		104,31	**114,74**	**208,62**	

výtlak z ČS AB									
1.	0,0000		1,39						
		214,00		2,08		444,05	355,24	HDPE	75 x 4,5
2.	0,2140		2,76		0,80				
		47,00		2,47		116,09	69,65	HDPE	75 x 4,5
3.	0,2610		2,18		0,60				
		74,00		1,93		142,45	85,47	HDPE	75 x 4,5
4.	0,3350		1,67		0,60				
		45,00		1,49		66,83	40,10	HDPE	75 x 4,5
5.	0,3800		1,30		0,60				
		380,00		spolu :		769,42	**550,46**	**1 213,47**	

výtlak z ČS AB2									
1.	0,0000		3,26						
		105,00		2,64		276,68	166,01	HDPE	75 x 4,5
2.	0,1050		2,01		0,60				
		33,00		2,13		70,13	42,08	HDPE	75 x 4,5
3.	0,1380		2,24		0,60				
		113,50		2,14		242,89	145,73	HDPE	75 x 4,5
4.	0,2515		2,04		0,60				
		15,50		2,08		32,24	25,79	HDPE	75 x 4,5
5.	0,2670		2,12		0,80				
		267,00		spolu :		621,93	**379,61**	**654,17**	

Spolu :	**2 365,00**
z toho	
DN 300	**1 718,00**
DN 65	**647,00**

Investor :
Projektant:

Spracoval: Ing. Vrždiak
Dátum : január 2023

Stavba : Abrahám
Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 2
Objekt : SO - 03 ČS AB,ČS AB2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Specifikovaný materiál €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			R E K A P I T U L Á C I A HSV (pre 1 ks ČS)									
1.		1	Zemné práce				1 986,84			0,074		
2.		24	Studne				8 853,64			30,269		
3.		6	Úpravy povrchov				1 034,46			1,500		
4.		8	Potrubia				1 948,64			3,928		
5.		9	Ostatné konštrukcie				363,74					
			spolu :				14 187,32			35,77		
6.		99814 - 2251	Presun hmôt	35,77	t	30,91	1 105,68					
7.		99814 - 2252	Prir. do 1000 m	35,77	t	6,28	224,64					
			HSV spolu :				15 517,64 €					
			PSV									
1.		767	Oceľ. stav. dopln. konštr.				3 814,95 €					
			Z R N (HSV + PSV)				**19 332,59 €**					
			V R N	19 332,59	%		**0,00 €**					
			Spolu bez DPH (1ks)				**19 332,59 €**					
			Spolu pre 2 ks ČS				**38 665,18 €**					
			DPH	38 665,18	%		**0,00 €**					
			1 - Z E M N É P R Á C E									
1.		115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom do 500 l / min.	10,00	hod	8,92	89,20					
			" vyčerpanie vody po zabetónovaní dna pod vodou - cca 10 hod./ČS "									
2.		115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 mm	10,00	m	12,61	126,10		0,007	0,074		

Objekt : SO - 03 ČS AB,ČS AB2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Špecifikovaný materiál €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			" priemerne 10 m/ČS "									
3.		134702401	Výkop pre studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 - do 10 m	20,48	m3	55,49	1 136,44					
			" DN 1800									
			3,14 * 1,02*1,02*6,27									
4.		131201101	Výkop nezapaženej jamy v hor. 3, do 100 m3	7,50	m3	16,21	121,58					
			" pre zákl. rozvádzačov, vetracieho potr." " napojenie výtlakov "									
5.		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	27,98	m3	5,60	156,69					
			" výkopy ČS " + " vytlačená zákl. rozvádzačov "									
6.		171209002	Poplatok za uskladnenie	36,37	t	9,19	334,28					
7.		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, do 100 m3	5,00	m3	4,51	22,55					
			" napojenie výtlakov "									
			Z e m n é p r á c e s p o l u :				1 986,84			0,074		
			24 - S T U D N E									
1.		24211-R	Osadenie plášťa studne z betónových rúr - DN 1800	6,00	m	108,29	649,74		0,059	0,354		
2.		592	Dodávka - rúry DN 1800 - dl. 2000 mm	3,00	kus	2 165,71	6 497,13		6,850	20,550		
3.		2433111	Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37	0,76	m3	380,17	290,07		2,456	1,874		
			" doska hr. 300 mm - dno ČS " 3,14*0,9*0,9*0,3= 0,763 m3									
4.		24331-R	Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37	3,05	m3	380,17	1 159,52		2,456	7,491		
			" betonáž pod vodou "									
			3,14*0,9*0,9*1,20									
5.		KP	Tesnenie spojov rúr PUR-penou a tmelom	7,50	m	7,22	54,15					
			" naviac tesnenie spojov mimo tesnenia gum. krúžkami, započít. v mont. rúr "									
6.		KP	Tesnenie dna bobtnajúcim pásikom, nalepeným na steny rúr	7,50	m	27,07	203,03					
			S t u d n e s p o l u :				8 853,64			30,269		
			6 - Ú P R A V Y P O V R CH O V									
1.		61831-R	Vytvarovanie dna ČS betónom vodostaveb. C 30/37	0,60	m3	477,68	286,61		2,500	1,500		
			3,14*0,9*0,9*0,15+ 1,8*0,35*0,35/2*2 = 0,60 m3									
2.		P.C.	Vonkajší náter - ANTIKON CK-SH, šedý, dvojnásobný	38,43	m2	19,46	747,85					
			3,14*2,04*6									
			Ú p r a v y p o v r c h o v s p o l u :				1 034,46			1,500		

Objekt : SO - 03 ČS AB,ČS AB2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Specifikovaný materiál €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			8 - P O T R U B I A									
1.		894403011	Osadenie betónových dielcov - stropných	1,40	m2	64,49	90,29		0,039	0,055		
			2,91*2,41*0,20									
2.		PREFA	Atyp. prefabrikát - strop. doska hr. 200	1,00	kus	955,61	955,61		3,500	3,500		
3.		87124-R	Montáž potrubia z tl. PE rúrok D 90 mm	5,00	m	4,65	23,25					
			výtlak + chráničky pre káble									
4.		286	PE-HD rúry tlakové - PE 100, PN 10 - D 90 x 5,4	5,00	m	4,59	22,95		0,001	0,007		
5.		286167	Integrovaný lemový nákružok s prírubou - EFL, PE 100 - D 90	1,00	kus	245,56	245,56		0,007	0,007		
6.		899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	1,00	kus	30,57	30,57		0,118	0,118		
7.		422913	Poklop Y 4504 - posúvačový, modrý	1,00	kus	24,00	24,00		0,017	0,017		
8.		899104111	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	1,00	kus	25,39	25,39		0,007	0,007		
9.		552	Poklop liatinový uzamykateľný - 600/900 mm	1,00	kus	372,06	372,06		0,170	0,170		
10.		891241111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy DN 150	1,00	kus	29,29	29,29		0,003	0,003		
11.		422	Posúvač vodárenský PN 10, DN 80	1,00	kus	89,16	89,16		0,040	0,040		
12.		422	Súprava zemná teleskopická 1,20 - 1,80 m - DN 80	1,00	kus	40,51	40,51		0,004	0,004		
			P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u :				1 948,64			3,928		
			9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E									
1.		VRTY	Jadrový vrt cez žel.-bet. stenu hr. 200 mm - D 341mm	1,00	kus	71,30	71,30					
2.		VRTY	Jadr. vrt cez žel.-bet. stenu hr. 220mm - D 100 mm	3,00	kus	24,37	73,11					
3.		273	Gumová tesniaca manžeta Forsheda pre potrubie D 315	1,00	kus	93,60	93,60					
4.		273	Gumová tesniaca manžeta Forsheda pre potrubie D 90	3,00	kus	41,91	125,73					
			O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :				363,74					
			767 - K O N Š T R U K C I E K O V O V É D O P L N K O V É									
1.		767995101	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 kg	0,95	kg	6,32	6,00					
			" madlo "									
2.		767995102	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 do 10 kg	15,00	kg	5,17	77,55					
			" vetr. rúry v ČS mimo komunikácie "									
3.		767995106	Montáž atypických kovových konštrukcií nad 100 do 250 kg	148,59	kg	2,01	298,67					
			" DN 1800 " 144,2 + 61,10									
4.		553	Dodávka - madlo oceľ. D 16 mm, pozinkované (1,8 kg)	1,00	kus	34,45	34,45					
5.		553	Dodávka - vetr. rúra NEREZ D 108/3 mm - 0,5 m + oblúk 180 st.	1,00	kus	288,44	288,44					
6.		553	Dodávka - brit oceľový pre DN 1800 (cca g)	1,00	kus	1 240,20	1 240,20					
7.		553	IPE	61,10	kg	7,75	473,53					
8.		767832100	Montáž rebríkov - pripevnenie oceľovými kotvami (hmoždinkami)	3,20	m	22,69	72,61					
9.		553	Dodávka rebríkov - nerez	44,20	kg	28,71	1 268,98					

Objekt : SO - 03 ČS AB,ČS AB2

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Špecifikovaný materiál €	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
10.		99876 - 7201	Presun hmôt	3 760,43	%	0,90	33,84					
11.		99876 - 7292	Prir. do 100 m	3 760,43	%	0,55	20,68					
			O c e l . s t a v . d o p l n . k o n š t r u k c i e s p o l u :				3 814,95					

NN prípojka		Investor:	Obec Abrahám		Zväzok číslo	NN
		Stavba:	Abrahám-spl.kan. a ČS, zmena		Archívne číslo	31 648
		PS/Diel:	SO 04 NN prípojky		Zákazkové číslo	09 - 21 863

Pol.	Predmet			Materiál	Množstvo	Jed.	dodávka	montáž	spolu
	SO 04 NN prípojka pre CS AB								
1	Prípojková skriňa na stĺp SP.S 0 pre koncové pripojenie jedného odberateľa do 500V, 50Hz, do 63A, Iks=10kA, IP34D, rozmery 360x295x150, vybavenie: 3xpoistkový spodok VPS63, 3x poistková vložka 32A vrátane upevňovacieho pásu a výstražných tabuliek.				1	ks	53,72	37,36	91,08
	Káble a vodiče								
2	montáž, uloženie do výkopu, zatiahnutie do trubky a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky				29	m	2,4	2,57	144,13
3	Odbočenie zo vzdušného vedenia káblom AYKY-J 4x16 pevne na stĺpe vrátane príslušenstva				1	ks	70,61	37,13	107,74
4	Káble NAYY-J 4Bx16				3	m	3,39	2,08	16,41
5	Káble CYKY				29	m	4,93	2,14	205,03
	Zemné práce								
6	Vrátane terénnych úprav				8	m3	0	18,95	151,60
7	Vytýčenie trasy NN vedenia				1	ks	0	77,51	77,51
8	Výkop a zásyp káblovej ryhy 350x800mm so zriadením káblového lôžka z kopaného piesku hr. 100mm, so zakrytím tehlou pozdĺž a výstražnou fóliou				16	m3	11,48	2,62	225,60
9	Výstražná fólia červenej farby š. 330mm				29	m	0,29	0,73	29,58
10	Zemniaci pásik FeZn 30x4 v zemi + svorky				29	m	4,46	3,23	223,01
11	Zemniace tyče ZT 2m + svorky				1	ks	29,25	32,62	61,87
12	Ochrana proti korózií betón/pôda				1	ks	0,00	17,22	17,22
13	Vývod pre uzemnenie zariadení/rozvádzača vrátane izolácie a ošetrenia spoja				1	ks	1,38	2,7	4,08
14	Prípojnica HOP (hlavné ochranné pospojovanie - viď. výkres)				1	ks	34,45	34,45	68,90
15	Označovací štítok Al/FeZn				1	ks	1,15	1,15	2,30
	Materiál + montáž								
	Podružný montážny materiál 3%				1	ks	22,04	0	22,04
	PPV 6%				1	ks	0	27,73	27,73
	Výrobná dokumentácia				1	ks	0	57,42	57,42
	Revízna správa				1	ks	0	229,67	229,67
	Komplexné skúšky				1	ks	0	28,71	28,71
	Vyhotovenie skutkového stavu				1	ks	0	114,83	114,83
	Náklady celkom :							**1 906,46 €**	

NN prípojka		Investor:	Obec Abrahám				Zväzok číslo		NN
		Stavba:	Abrahám-spl.kan. a ČS, zmena				Archívne číslo		31 648
		PS/Diel:	SO 04 NN prípojky				Zákazkové číslo		09 - 21 863
Pol.	Predmet			Materiál	Množstvo	Jed.	dodávka	montáž	spolu
	SO 04 NN prípojka pre CS AB2								
1	Prípojková skriňa na stĺp SP.S 0 pre koncové pripojenie jedného odberateľa do 500V, 50Hz, do 63A, Iks=10kA, IP34D, rozmery 360x295x150, vybavenie: 3xpoistkový spodok VPS63, 3x poistková vložka 32A vrátane upevňovacieho pásu a výstražných tabuliek.				1	ks	53,72	37,36	91,08
	Káble a vodiče								
2	montáž, uloženie do výkopu, zatiahnutie do trubky a dodávka vrátane káblových koncoviek/ukončení, označenie podľa STN 33 2000-5-52, káblové štítky				18	m	2,4	2,57	89,46
3	Odbočenie zo vzdušného vedenia káblom AYKY-J 4x16 pevne na stĺpe vrátane príslušenstva				1	m	70,61	37,13	107,74
4	Káble NAYY-J 4Bx16				3	m	3,39	2,08	16,41
5	Káble CYKY				18	m	4,93	2,14	127,26
	Zemné práce								
6	Vrátane terénnych úprav				5	m3	0	18,95	94,75
7	Vytýčenie trasy NN vedenia				1	ks	0	77,51	77,51
8	Výkop a zásyp káblovej ryhy 350x800mm so zriadením káblového lôžka z kopaného piesku hr. 100mm, so zakrytím tehlou pozdĺž a výstražnou fóliou				10	m3	11,48	2,62	141,00
9	Výstražná fólia červenej farby š. 330mm				18	m	0,29	0,73	18,36
10	Zemniaci pásik FeZn 30x4 v zemi + svorky				18	m	4,46	3,23	138,42
11	Zemniace tyče ZT 2m + svorky				1	ks	29,25	32,62	61,87
12	Ochrana proti korózií betón/pôda				1	ks	0,00	17,22	17,22
13	Vývod pre uzemnenie zariadení/rozvádzača vrátane izolácie a ošetrenia spoja				1	ks	1,38	2,7	4,08
14	Prípojnica HOP (hlavné ochranné pospojovanie - viď. výkres)				1	ks	34,45	34,45	68,90
15	Označovací štítok Al/FeZn				1	ks	1,15	1,15	2,30
	Materiál + montáž								
	Podružný montážny materiál 3%				1	ks	15,98	0	15,98
	PPV 6%				1	ks	0	21,07	21,07
	Výrobná dokumentácia				1	ks	0	57,42	57,42
	Revízna správa				1	ks	0	172,25	172,25
	Komplexné skúšky				1	ks	0	28,71	28,71
	Vyhotovenie skutkového stavu				1	ks	0	114,83	114,83
	Náklady celkom :							**1 466,62 €**	

Výpis ptrubia		Dodávateľ Typ zariadenia	Médium Odpadová voda splašková	Investor: Obec Abrahám Stavba: Abrahám-splašková kanalizácia a ČS PS/Diel: PS 01; Zoznam strojov a zariadení					Zväzok číslo Archívne číslo Zákazkové číslo	D.4 31 618 09 - 21 863		
Pol.	Predmet		Norma - typ	DN	PN	Materiál	Množstvo	Jed.	za mernú jednotku		celkom	
									dodávka	montáž	dodávka	montáž
	ČS AB											
1	rúra oceľ. zvarovaná Ø 84,0 x 2,0		STN 42 5738	80	10	17 240	8	m	20,65	16,65	165,20	133,20
2	oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN s vonkajším závitom		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	18,76	16,65	37,52	33,30
	G Ø 2"											
3	spojka s vnútornými závitmi Ø2"		STN 13 2200	80	10	17 240	4	ks	20,51	14,16	82,04	56,64
4	Redukcia 80/50		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	13,49	16,65	26,98	33,30
5	tvarovka T Ø 84x2 /Ø 84 x 2		STN 13 2200	80	10	17 240	1	ks	23,84	16,65	23,84	16,65
6	príruba točivá typ 02		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	241,77	181,16	241,77	181,16
7	privarovací krúžok		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	28,67	24,98	28,67	24,98
8	prírubový spoj		STN 13 1550.1	80	16	17 240	1	ks	116,89	99,90	116,89	99,90
9	spätná klapka guľová			80	10	GGG40	2	ks	297,45	249,76	594,90	499,52
10	uzatvarací posúvač pre odpadovú vodu			80	16	GGG40	1	ks	617,75	249,76	617,75	249,76
11	patent zemná súprava teleskopická			80		tr. 11	1	ks	47,77	41,63	47,77	41,63
12	poklop šupátkový					GGG40	1	ks	119,56	99,90	119,56	99,90
13	vodiaca tyč čerpadla Ø 33,7 x 2			32	10	17 240	10	m	16,13	14,16	161,30	141,60
14	reťaz nerezová					17 240	25	m	4,56	3,33	114,00	83,25
											2378,19	1 694,79
	spolu D + M										**4 072,98 €**	

Výpis ptrubia		Dodávateľ Typ zariadenia	Médium Odpadová voda splašková	Investor: Obec Abrahám Stavba: Abrahám-splašková kanalizácia a ČS PS/Diel: PS 01; Zoznam strojov a zariadení					Zväzok číslo Archívne číslo Zákazkové číslo		D.4 31 618 09 - 21 863	
Pol.	Predmet		Norma - typ	DN	PN	Materiál	Množstvo	Jed.	za mernú jednotku		celkom	
									dodávka	montáž	dodávka	montáž
	ČS AB2											
1	rúra oceľ. zvarovaná Ø 84,0 x 2,0		STN 42 5738	80	10	17 240	8	m	27,53	16,65	220,24	133,20
2	oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN s vonkajším závitom		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	18,76	16,65	37,52	33,30
	G Ø 2"											
3	spojka s vnútornými závitmi Ø2"		STN 13 2200	80	10	17 240	4	ks	20,51	14,16	82,04	56,64
4	Redukcia 80/50		STN 13 2200	80	10	17 240	2	ks	13,49	16,65	26,98	33,30
5	tvarovka T Ø 84x2 /Ø 84 x 2		STN 13 2200	80	10	17 240	1	ks	23,84	16,65	23,84	16,65
6	príruba točivá typ 02		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	241,77	181,16	241,77	181,16
7	privarovací krúžok		STN 13 1160	80	16	17 240	1	ks	28,67	24,98	28,67	24,98
8	prírubový spoj		STN 13 1550.1	80	16	17 240	1	ks	116,89	99,90	116,89	99,90
9	spätná klapka guľová			80	10	GGG40	2	ks	297,45	249,76	594,90	499,52
10	uzatvarací posúvač pre odpadovú vodu			80	16	GGG40	1	ks	617,75	249,76	617,75	249,76
11	patent zemná súprava teleskopická			80		tr. 11	1	ks	47,77	41,63	47,77	41,63
12	poklop šupátkový					GGG40	1	ks	119,56	99,90	119,56	99,90
13	vodiaca tyč čerpadla Ø 33,7 x 2			32	10	17 240	10	m	23,68	14,16	236,80	141,60
14	reťaz nerezová					17 240	25	m	5,33	3,33	133,25	83,25
											2527,98	1 694,79
	spolu D + M										**4 222,77 €**	

		ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ	Investor:	Obec Abrahám				Zväzok číslo		D.3	
			Stavba:	Abrahám - splašková kanalizácia a ČS				Archívne číslo		31 618	
			PS/Diel:	PS 01; Zoznam strojov a zariadení				Zákazkové číslo		09 -21 863	

Pol.	Označenie zariadenia	Názov zariadenia - výkonu Údaj o cene zariadenia - položka cenníka údaj o cene montáže - položka cenníka	Dodávateľ	Množstvo				Rozpočtové náklady v €			
				mer. jedn.	počet mer. jed.	Hmotnosť v kg		za mernú jednotku		celkom	
						mer. jed.	spolu	dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	AB	Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením		ks	2	46	92	3974,55	333,02	7949,1	666,04
		mokrá inštalácia									
		Q=2,2l/s, H=12,0m									
		P=1,9kW, 3x400V, 4,8A, 50Hz									
		výtlačné potrubie DN50, PN10									
		čerpadlo spúšťané priamo, krytie IP68, teplotná tr.F									
		n=2 900 ot/min									
		teplotný snímač Bimetalový spínač 2x									
		kábel dĺžka 10m									
		materiál čerpadla-liatina, obežné-liatina									
2		Koleno s pätkou DN50, material šedá liatina		ks	2	7	14	233,11	24,98	466,22	49,96
		tesnenie,horných držiakov vod. tyčí, kotvy kolena do betónu									
3		Plavákový spínač		ks	5			74,93	6,66	374,65	33,30
		230/400V AC, 16/16 A, IP-68									
4		Celoplastový rozvádzač vyhrievaný, odvetrávaný vnútorný priestor kde budú vedľa sema osadené ELM+RM+DT skrine. s prípojkou pre diesel agregát na bočnej stene rozvádzača a prepojovacej skrinky dk ktorej budú prepojené všetky elektro komponenty z ČS. Elektromerový ELM rozvádzač pre priame jednotarifové, trojfázové meranie elektromerová skriňa s pilierom Un=500V,50Hz,In=16A,10kA, TN-C-S, IP34D/20, vybavenie : hlavný istič trojfázový 16A/B, nulový mostík PEN/N+PE, zapojený, vrátane výkopu pre RE.P a betónového základu, bez elektromeru(dodávka ZSE). Technologický RM rozvádzač zabezpečujúci a monitorujúci chod čerpadiel, stav plavákov, porucha, napájanie, vstup do rozvádača. DT rozvádzač pre prenos dát na vodárenský dispečink cez protokol IEC 104, komunikácia cez GSM modem s prenosom dát z RM		ks	1			16268,43	2548,15	16 268,43	2 548,15
										25 058,40	3 297,45
		spolu D + M									**28 355,85 €**

	ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ	Investor:	Obec Abrahám	Zväzok číslo	D.3
		Stavba:	Abrahám - splašková kanalizácia a ČS	Archívne číslo	31 618

			PS/Diel: PS 01; Zoznam strojov a zariadení					Zákazkové číslo 09 -21 863			
Pol.	Označenie zariadenia	Názov zariadenia - výkonu Údaj o cene zariadenia - položka cenníka údaj o cene montáže - položka cenníka	Dodávateľ	Množstvo				Rozpočtové náklady v €			
				mer. jedn.	počet mer. jed.	Hmotnosť v kg		za mernú jednotku		celkom	
						mer. jed.	spolu	dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	AB2	Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením		ks	2	46	92	3974,55	333,02	7949,1	666,04
		mokrá inštalácia									
		Q=2,2l/s, H=7,0m									
		P=1,3kW, 3x400V, 4,8A, 50Hz									
		výtlačné potrubie DN50, PN10									
		čerpadlo spúšťané priamo, krytie IP68, teplotná tr.F									
		n=2 900 ot/min									
		teplotný snímač Bimetalový spínač 2x									
		kábel dĺžka 10m									
		materiál čerpadla-liatina, obežné-liatina									
2		Koleno s pätkou DN50, material šedá liatina		ks	2	7	14	233,11	24,98	466,22	49,96
		tesnenie,horných držiakov vod. tyčí, kotvy kolena do betónu									
3		Plavákový spínač		ks	5			74,93	6,66	374,65	33,30
		230/400V AC, 16/16 A, IP-68									
4		Celoplastový rozvádzač vyhrievaný, odvetrávaný vnútorný priestor kde budú vedľa sema osadené ELM+RM+DT skrine. s prípojkou pre diesel agregát na bočnej stene rozvádzača a prepojovacej skrinky dk ktorej budú prepojené všetky elektro komponenty z ČS. Elektromerový ELM rozvádzač pre priame jednotarifové, trojfázové meranie elektromerová skriňa s pilierom Un=500V,50Hz,In=16A,10kA, TN-C-S, IP34D/20, vybavenie : hlavný istič trojfázový 16A/B, nulový mostík PEN/N+PE, zapojený, vrátane výkopu pre RE.P a betónového základu, bez elektromeru(dodávka ZSE). Technologický RM rozvádzač zabezpečujúci a monitorujúci chod čerpadiel, stav plavákov, porucha, napájanie, vstup do rozvádača. DT rozvádzač pre prenos dát na vodárenský dispečink cez protokol IEC 104, komunikácia cez GSM modem s prenosom dát z RM		ks	1			16268,43	2548,15	16 268,43	2 548,15
										25 058,40	3 297,45
		spolu D + M								**28 355,85 €**	

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: AVA-stav, s.r.o.

Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268

Zápis v registri: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T

V mene spoločnosti koná: Alexander Gyurkovics, konateľ

Predmet zákazky: **„ABRAHÁM – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČS, ZMENA Č. 2“**

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava IČO: 35 715 456 zápis v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14454/B	Ing. Erik Debrecký Dankovského 1371/14, 811 03 Bratislava nar. 02.02.1966 erik.debrecky@geokod.sk +421 2 4464 6551	Geodetické práce	0,5
2.	SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 263 800 zápis v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 15230/T	Ivo Zatloukal Jaroslava Kaštila 3435/19, 796 01 Prostějov nar. 17.04.1970 sezako@sezako.sk +421 33 5344030	Monitoring a skúšky tesnosti kanalizácie	0,7
3.	PRAKTIKPUMP, s.r.o. Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen IČO: 36 647 861 zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11514/S	Jozef Hyriak Hronská 99/12, 976 68 Heľpa nar. 12.11.1964 maros.hyriak@praktikpump.sk +421 948 029 061	Technológia PČS, NN prípojky, Elektrotechnologická časť	6,9
4.	VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195, 930 11 Topoľníky IČO: 36 731 145 Zápis v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19549/T	Juraj Fellinger Ružová 928/42, 930 11 Topoľníky nar. 22.06.1971 viatop@centrum.sk +421 903 793 855	Asfaltérske práce	4,7
			Súhrn % podielu subdodávok	12,8

V Galante, dňa

.....

Alexander Gyurkovics

Čestné vyhlásenie uchádzača – subdodávatelia
a Informácia o zapísaní subdodávateľov do ZHS

Verejné obstarávanie zákazky na predmet: „ABRAHÁM – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČS, ZMENA Č. 2“

Uchádzač AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268

a vyhlasujeme,

že každý subdodávateľ uvedený v našej ponuke spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov) a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia o zapísaní subdodávateľov do Zoznamu hospodárskych subjektov

GEOKOD, s.r.o.	reg.č. 2022/10-PO-E2610
SEZAKO Trnava, s. r.o.	reg.č. 2022/12-PO-C4860
PRAKTIKPUMP, s.r.o.	reg.č. 2021/7-PO-D8096
VIATOP s.r.o.	reg.č. 2023/2-PO-G1425

V Galante, dňa

_____

Alexander Gyurkovics

Záruka za riadne vykonanie diela (Performance Bond)

Oprávnená osoba
Obec Abrahám
So sídlom Abrahám 52 925 45 Abrahám
IČO: 00 305 855

Poistná záruka č. .....

Spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 21431/T (ďalej len „Poistník“) sme boli informovaní, že uzatvorila s Vašou spoločnosťou Zmluvu o dielo „Abrahám – Splašková kanalizácia a ČS, Zmena č. 2“ (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela „Abrahám – Splašková kanalizácia a ČS, Zmena č. 2“ v celkovej cene za dielo 1.179.000,00 EUR (bez DPH). Podľa podmienok Zmluvy je Poistník povinný poskytnúť Vám záruku/poistnú záruku za riadne vykonanie diela vo výške 10 % z ceny diela, tj. 117.900,00 EUR.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na základe Poistnej zmluvy o poistení záruky č. 501889 uzatvorenej s Poistníkom dňa 24.10.2018, vystavujeme týmto my, Euler Hermes SA, so sídlom Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgické kráľovstvo, IČ: 0403.248.596 zapísaná v obchodnom registri Brusel, číslo zápisu: 01 0031955, poisťovňa, zaregistrovaná pod kódom 418 s organizačnou zložkou Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Bajkalská 19B – mestská časť Ružinov, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 233 818 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Po, vl.č.:1966/B (ďalej len „Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu“) na základe žiadosti a na účet Poistníka vo Váš prospech neodvolateľnú Poistnú záruku až do maximálnej výšky

117.900,00 EUR

slovom: **Jednostosedemnásťtisícdeväťsto EUR 00/100**

(ďalej len „Zaručená suma“)

a zaväzujeme sa týmto vyplatiť Vám po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na plnenie v zmysle tejto Poistnej záruky, ak bude v súlade so všetkými podmienkami tejto Poistnej záruky (ďalej len „Výzva“), bez námietok, na Vami uvedený účet, akúkoľvek sumu až do maximálnej výšky Zaručenej sumy.

Súčasťou Vašej Výzvy musí byť Vami podpísané písomné vyhlásenie, že Poistník nesplnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce sa riadneho vykonania diela a v akom ohľade ich nesplnil.

Pre účely identifikácie musí byť každá Vaša Výzva náležite podpísaná osobami plne oprávnenými konať a podpisovať za Vašu spoločnosť a pravosť podpisov na tejto Výzve musí byť notársky osvedčená. Súčasne s každou Výzvou nám musí byť predložený dokument preukazujúci, že osoby podpísané na Výzve sú oprávnené konať za a v mene Vašej spoločnosti.

Táto Poistná záruka je platná najneskôr do **31.12.2023** vrátane. Vaše prípadné nároky z nej musia byť uplatnené najneskôr do uplynutia dňa platnosti Poistnej záruky, inak zanikajú. Originál Vašej Výzvy musí byť doručený našej spoločnosti na adresu sídla organizačnej zložky Euler Hermes SA, pobočka

poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto Poistnej záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Poistná záruka zaniká.

Poistná záruka zaniká aj okamihom, kedy nám bude doručený (vrátený) jej originál, ak ku vráteniu Poistnej záruky dôjde pred vyššie uvedeným dátumom uplynutia jej platnosti.

Týmto Vás žiadame o vrátenie originálu tejto Poistnej záruky po uplynutí jej platnosti, a to bez zbytočného odkladu.

Táto Poistná záruka nadobudne účinnosť dňom podpisu a účinnosti Zmluvy a doručenia jej fotokópie podpísanej Vami a Poistníkom na našu adresu: Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Práva z tejto Poistnej záruky nie je možné postúpiť na inú osobu a riadia sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa .....

Euler Hermes SA
vo veci
Euler Hermes SA,
pobočka poisťovne z iného členského štátu:

.....
Meno: Mgr. Peter Mucina
Funkcia: Vedúci organizačnej zložky
Euler Hermes SA
vo veci
Euler Hermes SA,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110001235

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno:	**AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 21431/T
IČO:	43 989 268

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno:	**PREMIUM Insurance Company Limited**
Sídlo:	First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar
Registrácia:	Register spoločností Gibraltár, registračné č. 113705
IČO:	GICO.113705-23
	konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno:	**PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu**
Sídlo:	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO:	50 659 669
DIČ:	4120066170
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC:	GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Kladenie zámkovej dlažby
Obkladanie stien suchým spôsobom
Armovacie práce
Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
Tapetovanie, maliarske a natieračské práce
Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
Montáž sadrokartónu
Ochranné nástreky izolačných materiálov
Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
Administratívne služby
Murárstvo
Príprava debnenia pre základy
Povrchové úpravy plechov - natieraním
Montáž okenného a dverového tesnenia
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
Výroba brán a prvkov na oplotenie
Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Čistenie kanalizačných systémov
Diagnostika kanalizačných potrubí
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Poistné podmienky: PREMIUM VPPZ CM platné od 01.01.2017

Poistná doba:

Začiatok poistenia:	**15.03.2018**	Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú	
Koniec poistenia:	-	Poistné obdobie:	1 rok

Územná platnosť:

Základný rozsah podľa VPP:	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Rozšírenie územnej platnosti:	-

Poistná suma: **5.000.000 EUR**

Sublimity:

100.000 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

50.000 EUR Veci prevzaté

20.000 EUR Podzemné vedenia

20.000 EUR Havarijné znečistenie

20.000 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia **50.000 EUR**, na odložených veciach zamestnancov

2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia **10.000 EUR**, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške **10 %, minimálne 300 EUR**, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti **50 EUR** pre vnesené a odložené veci zamestnancov a návštevníkov.

Časť F Poistenie zodpovednosti za škodu

Ročné poistné: 12.000,- EUR

Osobitné zmluvné dojednania

Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Veci prevzaté

Odchylne od čl. 3 ods. 2 písm. c) a písm. d) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu" na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená, zapožičaná, odovzdaná do úschovy, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo ju používa.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za „škodu":

a) vzniknutú na veci, ktorú poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy
b) vzniknutú na veci, ktorú poistený drží neoprávnene,
c) vzniknutú na veci v dôsledku konštrukčnej chyby, chyby materiálu alebo výrobnej chyby,
d) vzniknutú na motorových vozidlách a pracovných strojoch.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Podzemné vedenia

Odchýlne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Havarijné znečistenie

Odchylne od čl. 3 ods. 2 písm. f) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia (CAR/EAR)

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

a) Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo"), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.
b) Škody na hnuteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poistnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poistník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

V prípade, ak je poistený v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou krytý poistením typu CAR/EAR dojednaným v jeho prospech iným poistníkom, tak v tom prípade poistné krytie dojednané touto poistnou zmluvou sa aplikuje výlučne po vyčerpaní limitu plnenia z CAR/EAR poistenia.

Poistné

POISTENIE		POISTNÉ
Časť F	**Poistenie zodpovednosti za škodu**	
	Bežné poistné spolu	12.000,- EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita	☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorázovo

Poistné je splatné v splátkach vo výške:
6.000,- EUR vždy k 15.03. príslušného kalendárneho roka a
6.000,- EUR vždy k 15.07. príslušného kalendárneho roka

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
Variabilný symbol:	1110001235 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol:	3558

1. **PREMIUM Insurance Company Limited**

   Poisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Gibraltar a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi).

   PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. **Súhlas so spracovaním osobných údajov**

   Poistník/poistený udeľuje poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v jeho informačnom systéme v súvislosti s dojednaným poistením, ako aj písomný súhlas so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracovaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí (vrátane potreby šetrenia nevyhnutného k určeniu rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie), zaistením, auditom, výkonom aktuárskej funkcie, tiež v súvislosti so zabezpečením doručovania poštových zásielok ako aj pre potreby, vymáhania dlžného poistného. Poistník/poistený zároveň udeľuje poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aj pre marketingové účely poisťovateľa v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

3. **Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**

   Poisťovateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou"). Povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2.000 EUR. Z uvedeného dôvodu poistník súhlasí s poskytnutím údajov o osobách podpisujúcich v jeho mene túto poistnú zmluvu, a to v rozsahu meno, priezvisko, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, rodné číslo/dátum narodenia a číslo identifikačného preukazu; a zároveň prehlasuje, že poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.

4. **Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov**

   Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v dotazníku doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť.

5. **Hlásenie škodových udalostí**

   Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

   (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
   (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
   (c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 850 888 988
   (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
   (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
   (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

   Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpisanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).

2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.

3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.

4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.

5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.

7. V prípade dvojjazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. Formulár o dôležitých ustanoveniach poistnej zmluvy
2. PREMIUM VPPZ CM platné od 01.01.2017
3. Výpis z ORSR

Za poisťovateľa:

V Bratisl[redacted]2018

PREMIUM
poisťovne z[redacted]**pobočka**

Mgr. Pavel L[redacted]

prokurista

Za poistníka:

[redacted]08.02.2018

Pušl[redacted]

IČO:[redacted]

A[redacted]

Al[redacted]

ko[redacted]

Dá[redacted]

OP[redacted]

Trv[redacted]

Obč[redacted]

PREMIUM INSURANCE COMPANY

FORMULÁR O DÔLEŽITÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH UZATVÁRANEJ POISTNEJ ZMLUVY

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. UPOZORNENIE:

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI A KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:	PREMIUM Insurance Company Limited
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:	Gibraltar
Názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:	Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa:	First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, X11 1AA Gibraltar
Adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo:	0850 888 988
E - mailová adresa:	poistenie@premium-ic.sk
Webové sídlo:	www.premium-ic.sk

3. CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY A DÔLEŽITÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Názov poistného produktu:	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Popis poistného produktu:	Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu vyplatil poškodenému v súvislosti s poistenou činnosťou škodu vzniknutú na veci a/alebo škodu na zdraví, a to v rozsahu a za podmienok stanovených poistnou zmluvou.
Spôsob určenia výšky poistného plnenia:	Výška škody je stanovená v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a jej výška je limitovaná poistnou sumou, sublimitom poistného plnenia, či určenými maximálnymi hodnotami pre jednotlivé poistné riziká. Poistený sa na každom poistnom plnení dojednáva dohodnutou spoluúčasťou, výška ktorej je odpočítaná od poistného plnenia. Z poistenia zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody, ktoré spadajú pod výluky z poistenia uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:	Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak škoda za ktorú poistený zodpovedá spadá po výluky z poistenia (napr. škoda spôsobená úmyselne; škoda spôsobená výpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny, plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí; a pod.). Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie, ak sa zistí že príčinou škody sú iné skutočnosti, než boli uvádzané poisteným, alebo ako poistený nepravdivo informoval poisťovateľa o okolnostiach vzniku a priebehu škodovej udalosti. Poistné plnenie je poisťovateľ oprávnený znížiť, ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné objektívne možné zistiť príčinu vzniku škody a/alebo jej rozsah.
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:	Poistné je určené na základe vnútorných predpisov a postupov poisťovateľa, pričom výška poistného závisí najmä, ale nie výlučne od výšky poistnej sumy, výšky spoluúčasti, územného rozsahu krytia, rozsahu a typu poistného krytia, ako aj od škodovej histórie poisteného. Výška a termíny splatnosti poistného sú uvedené v poistnej zmluve, pričom v prípade nezaplatenia poistného (i) poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa splatnosti, alebo (ii) poistné (alebo jeho časť) za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene:	Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľovi tým, že treba rozhodujúce skutočnosti vzniku škody zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným oznámením poistnej udalosti zaviní, že poisťovateľ nebude môcť včas poskytnúť náhradu škody, je poisťovateľ oprávnený uplatniť postih vo výške takto vzniknutých nákladov.
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:	Poistenie zaniká: • uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve; • písomnou výpoveďou; • ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty, • ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného; • výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne, • zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného, • na základe písomnej dohody zmluvných strán.
Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:	-

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany:	-
Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou:	-
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:	-

4. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Spôsob vybavovania sťažností:	Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e – mail: staznosti@premium-ic.sk Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti o ďalšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na vyššie uvedenej webovej stránke poisťovateľa. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti.
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:	Uzatváraná poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:	Správa o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňuje na webových adresách poisťovateľa www.premium-ic.eu a www.premium-ic.sk

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

(poistný princíp Claims Made)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava (ďalej len „poisťovateľ") sa zaväzuje poskytnúť náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „PREMIUM VPPZ CM"), a to za predpokladu, že poistený za škodu zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 2 Predmet a rozsah poistenia

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho vyplatil poškodenému v súvislosti s poistenou činnosťou škodu vzniknutú na veci a/alebo škodu na zdraví pričom:
   a) škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty možnosti používať poškodenú vec alebo zo straty funkčnosti poškodenej veci,
   b) škoda na zdraví znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní súvisiace so škodou na zdraví iných osôb než zamestnanca poisteného.
2. Poisťovateľ je za podmienok poistnej zmluvy a týchto PREMIUM VPPZ CM (poistný princíp „*Claims Made*") povinný poskytnúť poistné plnenie výlučne za škodu vzniknutú ako následok škodovej udalosti:
   a) ak *nárok* vyplývajúci zo škody bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas *poistnej doby*, pričom
   b) poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody, ktoré vznikli pred začiatkom poistnej doby, alebo nároky vznesené po skončení poistnej doby, pokiaľ nie je v poistnej zmluve výslovne uvedené inak.
3. Poistenie sa za podmienok uvedených v Článku 2 ods. 2 PREMIUM VPPZ CM vzťahuje aj na nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v dôsledku *vady práce* a *vady výrobku* poisteného.
4. Poistený má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov:
   a) ktoré vynaložil za účelom zabráneniu vzniku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje a/alebo za účelom zabráneniu zväčšeniu rozsahu už vzniknutej škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje; s výnimkou nákladov vzniknutých polícii, hasičskému a záchrannému zboru alebo iným subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na základe právnych predpisov. Výška týchto nákladov je obmedzená limitom plnenia do výšky max. 20% z poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, pričom poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia;
   b) právnej obhajoby (max. do tarifnej odmeny advokáta) v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a to aj v prípade, ak bol nárok vznesený proti poistenému neoprávnený, to však všetko za predpokladu že poisťovateľ úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poisťovateľ je namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu, ktorý bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. Náklady právnej obhajoby nezvyšujú poistnú sumu a poisťovateľ poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do výšky poistnej sumy, či do výšky *sublimitu*, ak sa náklady právnej obhajoby týkajú nárokov z poistného rizika limitovaného v poistnej zmluve *sublimitom* poistného plnenia.
5. Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska alebo Rakúska, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
6. Rozsah náhrady škody je zo strany poisťovateľa limitovaný výškou poistnej sumy, limitom poistného plnenia, a inými sublimitmi dojednanými v poistnej zmluve a v týchto PREMIUM VPPZ CM. Sublimit dojednaný v poistnej zmluve, či uvedený v týchto PREMIUM VPPZ CM nezvyšuje poistnú sumu.

Článok 3 Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody presahujúce nižšie uvedené sublimity, ktoré poisťovateľ poskytuje v základnom poistnom krytí, pričom poistený má možnosť po dohode s poisťovateľom si v poistnej zmluve dojednať (nad nižšie uvedený rozsah) ich rozšírené krytie; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na škody:
   a) na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej dohody prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie Poistenej činnosti poisteného vo výške nad 20.000,- EUR; pričom škody vzniknuté na týchto nehnuteľnostiach vzniknuté v dôsledku ich opotrebenia, nadmerného mechanického zaťaženia alebo používania v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené;
   b) na odložených veciach zamestnancov poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na odložených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, bez ohľadu na skutočnosť, či je zamestnanec s poisteným v pracovnoprávnom vzťahu; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného proti krádeži;
   c) na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí návštevníkov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci návštevníkov poisteného proti krádeži;
   d) na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej, kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.) vo výške nad 330,- EUR za jednu vec/zbierku a za škodu na peniazoch vo výške nad 165,- EUR.
2. Poistenie sa nevzťahuje ani na nižšie uvedené poistné riziká, ktoré je však možné po dohode s poisťovateľom pripoistiť; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na:
   a) regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného;

b) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia zdravia zamestnanca alebo vyplývajúce z chorôb z povolania;
c) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzatých hnuteľných vecí, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, prepravy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci (*veci prevzaté*);
d) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie hnuteľných vecí, ktoré poistený prevzal do užívania za účelom výkonu svojej prevádzkovej činnosti (*veci prevzaté užívané*);
e) škody ktoré priamo nevyplývajú z hmotného poškodenia veci, či škody na zdraví (*čisto finančná škoda*);
f) zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok (*havarijné znečistenie*);
g) akékoľvek nároky súvisiace so zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy;
h) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia alebo straty funkčnosti nadzemných a podzemných vedení akéhokoľvek druhu;
i) škody vzniknuté v dôsledku vlastníctva a/alebo prevádzky baní a lomov, alebo ťažbou a tunelovaním;
j) škody spôsobené v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
k) škody spôsobené odcudzením vecí pri výkone strážnej služby;
l) škody spôsobené vlastníctvom, prevádzkou alebo údržbou železničných dráh, vlečiek, električkových tratí, lanoviek, vlekov vrátane na nich prevádzkovaných dopravných prostriedkov a zariadení,
m) škody vyplývajúce z vlastníctva alebo prevádzky skládky odpadov vrátane likvidácie a separácie odpadov;
n) škody spôsobené výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku z oblasti akéhokoľvek druhu (cestná, letecká, námorná, železničná a pod.) hromadnej či individuálnej dopravy;
o) škody spôsobené výrobkom, ktorého použitie je určené pre potreby zdravotníctva (lekárstva), kozmetiky, ošetrovateľstva alebo farmácie;
p) škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúkach, stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
a) v dôsledku porušenia povinnosti, za ktorú zodpovedá poistený a o ktorej vedel pred uzatvorením poistnej zmluvy;
b) v dôsledku konania poisteného na základe ktorého bolo pred uzatvorením poistnej zmluvy voči poistenému iniciované alebo začaté konanie o náhradu škody alebo súvisiace konanie v ktorom sa dokazuje zavinenie poisteného;
c) poisteným, ktorý sa zaviazal k náhrade škody na základe dohody nad rámec stanovený všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Toto sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti za škodu zmluvne alebo dohodou nezaviazal;
d) úmyselne alebo *vedomou nedbanlivosťou* poisteného alebo inými osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného;
e) nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo nesplnením povinnosti vykonať úkony na zabránenie zväčšeniu rozsahu vzniknutej či vznikajúcej škody;
f) činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, alebo z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
g) omeškaním splnenia zákonnej či zmluvnej povinnosti alebo nedodaním služby alebo výrobku;
h) vyplývajúcu priamo alebo nepriamo zo škody na zdraví, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu zamestnanca poisteného;
i) spôsobenú alebo vyplývajúcu zo straty, poškodenia, zničenia, poruchy, vymazania, skreslenia alebo modifikácie elektronických dát alebo softvérového vybavenia z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc na počítačové vírusy) alebo znížením použiteľnosti, funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z toho;
j) sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom alebo v dôsledku poddolovania;
k) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia magnetických alebo elektromagnetických polí a ich žiarenia;
l) spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien organizmov a rastlín;
m) spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb akéhokoľvek druhu s výnimkou škôd spôsobených *Listériou* alebo *Salmonelózou*;
n) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu;
o) spôsobenú pôsobením (pozn.: nie náhlym únikom) teploty, unikajúcich látok (plynov, pár, dymu apod.), hluku alebo pozvoľného prenikania vlhkosti;
p) spôsobenú formaldehydom, azbestom, kremíkom, perzistentnými organickými látkami, polychrómovanými bifenylmi, metyltercbutyl éterom, olovom, ortuťou, umelým minerálnym vláknom;
q) spôsobenú hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry);
r) spôsobenú výpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny, plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí;
s) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla poisteným alebo ním poverenou osobou pokiaľ sa na toto motorové vozidlo vzťahuje povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom táto výluka sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov;
t) spôsobenú alebo vyplývajúcu z akejkoľvek súvislosti s vlastníctvom, držbou či prevádzkou lietadla, lode alebo s iným vzdušným a/alebo vodným dopravným prostriedkom;
u) dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody, alebo nie je možné objektívne zistiť čas vzniku škody;
v) poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekárnických služieb alebo poskytovaním služieb estetickej medicíny, či iných estetických služieb spojených so zásahom do ľudského organizmu, alebo výrobkami súvisiacimi s poskytovaním takýchto služieb;
w) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností;
x) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií.

4. V súvislosti s vadným výrobkom a/alebo vadou práce poisteného, sa poistenie nevzťahuje na škody (ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak):
a) vzniknuté na samotnom vadnom výrobku, a/alebo na náklady vynaložené na vykonanú vadnú prácu, vrátane škôd na veci, alebo jej časti na ktorej poistený bezprostredne vykonával objednanú činnosť;
b) vzniknuté v dôsledku potreby stiahnuť vadný výrobok z trhu, či náklady potrebné na zabezpečenie odvozu, skladovania a likvidácie vadného výrobku;
c) dodaním výrobku, alebo vykonaním práce ktoré nespĺňajú očakávané estetické, kvalitatívne či funkčné parametre;
d) spôsobené v dôsledku zmiešania výrobku poisteného s iným výrobkom poškodeného alebo v dôsledku zapracovania výrobku poisteného do výrobku poškodeného, ak v dôsledku vady výrobku poisteného nedošlo k fyzickému poškodeniu inej veci tretej osoby;
e) spôsobené dodaním výrobku o ktorého vade, alebo nedostatočných parametroch poistený vedel alebo mal vedieť pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
f) spôsobené v dôsledku nedostatočného testovania výrobku (podľa predpísaných noriem a/alebo obvyklej praxe v danej oblasti) pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
g) spôsobenú v dôsledku vady betónu, alebo podobných stavebných hmôt, ako aj v dôsledku stavebných (konštrukčných) prefabrikátov;
h) spôsobené výrobkom, ktorého pôvod alebo využitie súvisí so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského tela, vrátane orgánov, tkanív,

buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z nich získaných, či vyrobených;

i) spôsobené výrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená nevhodnosťou výrobku pre daný účely jeho použitia;

j) spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku a tabakových výrobkov;

k) spôsobené jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty, vakcíny, kozmetické výrobky, krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy;

l) spôsobenú v dôsledku vady práce pri výkone revíznej, vedeckej, výskumno-vývojovej, analytickej, logistickej, producentskej, sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti;

5. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.

6. Poistenie sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody vrátane nákladov právneho zástupenia v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou oficiálnou autoritou verejnej moci miestne či funkčne príslušnej k Spojeným štátom americkým (USA) alebo Kanade.

7. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.

8. Poistením nie sú kryté škody, za ktoré poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo ich manželom/manželkám či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho manžel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť; pričom v prípade škody bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti uvedenej osoby v danom subjekte.

Článok 4 Vznik, zmena a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú, pričom ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným obdobím je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.

2. Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou je možné zmeniť len dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia dôjde k zániku (z akéhokoľvek dôvodu) spolupoisteného subjektu, kedy so zánikom spolupoisteného dochádza aj k zániku jeho poistenia zodpovednosti za škodu. Pre uzavretie dohody o zmene poistnej zmluvy platia rovnaké pravidlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy. Účinnosť zmeny poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

3. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak.

4. Poistenie zaniká:
   a) uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
   b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
   c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdňová;
   d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
   e) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
   f) výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne,
   g) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
   h) na základe písomnej dohody zmluvných strán.

5. Poisťovateľ môže odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia“, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

6. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Článok 5 Poistné plnenie

1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia maximálne do výšky poistnej sumy alebo limitu, či sublimitu plnenia dojednaných v poistnej zmluve.

2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej škody sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť, o ktorú poisťovateľ zníži náhradu škody vyplatenú poškodenému.

3. Ak sa po poskytnutí poistného plnenia, alebo jeho časti zistí, že poškodený nemal nárok resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby nespĺňali požiadavky/podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je poškodený resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby povinný vrátiť poisťovateľovi celé poskytnuté poistné plnenie a poistený je povinný uhradiť náklady poisťovateľa súvisiace s poskytnutím poistného plnenia.

4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľovi tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným oznámením poistnej udalosti zaviní, že poisťovateľ nebude môcť včas poskytnúť náhradu škody, je poisťovateľ oprávnený uplatniť postih vo výške takto vzniknutých nákladov.

5. Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné zo strany poisťovateľa objektívne možné zistiť príčinu vzniku škody a/alebo jej rozsah, tak je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť poistné plnenie, alebo znížiť výšku poistného plnia o časť škody, ktorú nebolo možné zdokumentovať.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poistený a/alebo poistník sú okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi povinní:
   a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a doplňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia,
   b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti,
   c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného,
   d) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie toho istého rozsahu a oznámiť jeho obchodný názov, výšku poistnej sumy a limitov poistného plnenia,
   e) platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
   f) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku

škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,

g) bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť sa s obsahom týchto PREMIUM VPPZ CM, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

h) poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody", okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,

i) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ,

j) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

2. V prípade, ak nastane škodová udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
   a) vykonať všetky účelné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody,
   b) bezodkladne poisťovateľovi oznámiť miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a toto oznámenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme, pričom súvislosti s takouto udalosťou je poistený ďalej povinný poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preskúmanie oznámených skutočností,
   c) bezodkladne oznámiť polícii vznik škodovej udalosti, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície.
3. Ak je voči poistenému súdne alebo mimo súdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
   a) bezodkladne poisťovateľovi túto skutočnosť oznámiť,
   b) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá, pričom ak poistený poruší povinnosti zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, ktoré na neho prešlo, poistiteľ je oprávnený požadovať od poisteného náhradu až do výšky 50 % vyplateného plnenia, alebo má právo v tejto výške poníženie poistné plnenie.
4. Poisťovateľ, okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je povinný:
   a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného poistenia,
   b) vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu poistnej udalosti,
   c) vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi, resp. poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej udalosti. Poskytnúť poistníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu škodovej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník,
   d) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní poistných udalostí. Tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám len so súhlasom poistníka, pričom súhlas poistníka a/alebo poisteného nie je potrebný, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie doručovania poštových zásielok, pre správu poistenia, vymáhania dlžného poistného alebo pre potreby šetrenia nevyhnutného k určeniu rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného plnenia.
5. Poistník a/alebo poistený je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. V prípade ak je poistník a/alebo poistený v omeškaní s platbou poistného má poisťovateľ právo:
   a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania podľa všeobecne záväzných predpisov,
   b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
   c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému poistnému vrátane úrokov z omeškania.

Článok 7 Výklad pojmov

1. *Európa* (pre rozšírenie územného krytia) sa rozumie územie nasledovných štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Švajčiarsko, Cyprus, Česká Republika, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Izrael, Irán, Írsko, Island, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika Macedónsko, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Republika San Marino, Rusko (len geografická časť Európy), Švédsko, Srbsko, Čierna Hora, Vatikán, Slovenská Republika, Slovinsko, Ukrajina.
2. *Havarijné znečistenie* je náhly a nepredvídaný únik znečisťujúcich látok v dôsledku ktorého je škoda na zdraví a/alebo škoda na veci spôsobená alebo vyplývajúca z vytečenia, rozptýlenia, uvoľnenia, priesaku, odparenia alebo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, ovzdušia, vodného toku, výlučne však za predpokladu, ak sa jedná o náhlu, identifikovateľnú, nepredvídanú a neúmyselnú udalosť, ktorá nastala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste a súčasne za predpokladu, že nárok na náhradu škody bol voči poistenému aj prvýkrát písomne uplatnený v čase trvania poistenia. Za súčasť takejto škody sa považujú aj náklady a výdavky vzniknuté pri, odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia. Za škodu spôsobenú v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovažujú nároky súvisiace s environmentálnou škodou v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
3. *Klenoty a cennosti* sú drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich vyrobené, ako aj bižutéria, náramkové hodinky a vreckové hodinky s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR.
4. *Listériou* sa rozumie pre účely poistenia infekčné ochorenie spôsobené gramopozitívnymi baktériami Listeria monocytogenes.
5. *Nadzemnými a podzemnými vedeniami* sú potrubia (napr. vodovodné, kanalizačné, plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrickej energie), komunikačné (telegrafné, telefónne, internetové, prenášajúce vizuálne a/alebo audio signály), riadiace a ovládacie káble vrátane stĺpov, stožiarov, stojanov, iných podporných konštrukcií a riadiacich a ovládacích zariadení a prvkov prináležiacim k nim.
6. *Nárok* je úkon poškodeného alebo ním poverenej osoby voči poistenému prostredníctvom ktorého je poistenému oznámené, že v dôsledku jeho konania, či vplyvom jeho prevádzky bola spôsobená škoda, alebo bolo zistené porušenie povinnosti, ktoré sa môže prejaviť škodovými následkami. Za dátum vznesenia *nároku* bude považovaný dátum, kedy sa úkon poškodeného (uvedený v predchádzajúcej vete) dostal do dispozičnej sféry poisteného, alebo ak si poškodený uplatnil nárok priamo voči poisťovateľovi, dátum prijatia oznámenia nároku poisťovateľom, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Ak v dôsledku jednej škodovej udalosti bude vznesených viacero nárokov, bude za dátum vznesenia *nároku* považovaný dátum vznesenia prvého z týchto nárokov.
7. *Odovzdanie vykonanej práce* je jej skutočné vykonanie a prevzatie objednávateľom, alebo osobou poverenou objednávateľom.
8. *Poistená činnosť* je činnosť vykonávaná poisteným na základe platného oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Poistená činnosť musí byť uvedená v poistnej zmluve. Za činnosti súvisiace s poistenou činnosťou sa pokladá aj:
   a) výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,
   b) prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí,
   c) prevádzka statických (základmi pevne spojenými so zemským povrchom) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (nie v inom užívaní), ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo vydané povolenie od príslušných orgánov verejnej moci.
9. *Poistná doba (doba trvania poistenia)* je časový úsek, obdobie, na ktoré je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môže spravidla pozostávať z niekoľkých poistných období.

10. *Poistné obdobie* je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak, poistným obdobím je jeden technický rok, ktorý začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej dobe ako začiatok poistenia a končí poslednou hodinou dňa predchádzajúcemu dňu výročia začiatku poistenia.
11. *Poistený* je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba označená za poisteného v poistnej zmluve. Poisteným nie sú osoby konajúce v mene poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje konanie podľa zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.
12. *Poistná suma* alebo *limit poistného plnenia* je horná hranica plnenia poisťovateľa za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
13. *Poškodeným* je fyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu konaním poisteného, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
14. *Retroaktívny dátum* je dátum uvedený v poistnej zmluve od ktorého sa spätne poskytuje poistné krytie pre obdobie do dňa začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve.
15. *Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku* je dodatočné obdobie nasledujúce po skončení doby poistenia, počas ktorého môže poistník alebo poistený zistiť a oznámiť poisťovateľovi vznik *nároku* alebo okolností, ktoré môžu viesť k vzniku *nároku.*
16. *Salmonelózou* sa rozumie pre účely poistenia ochorenie spôsobené patogénnymi salmonelami s klinickými príznakmi, zodpovedajúcich patologicko-anatomickým nálezom a pozitívnym nálezom a pozitívnym výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodky Salmonella enteritidis a Salmonella typhimutium.
17. *Sublimit* je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za určitý typ škody, na ktorý sa sublimit vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia.
18. *Škodovou udalosťou* je taká udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia. V prípade, ak príčina škodovej udalosti a škoda pri nej vzniknutá spadá pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je škodová udalosť kvalifikovaná ako *Poistná udalosť*.
19. Teroristickým činom rozumieme súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania, použitím sily alebo rôznych foriem násilia.
20. *Ušlý zisk* je majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nenastane v dôsledku škody k rozmnoženiu majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného chodu vecí.
21. *Uvedenie/dodanie výrobku na trh/do obehu* je okamih, keď výrobca skutočne stratil vlastnícke právo k výrobku. Výrobok musí byť uvedený na trh za odplatu, pri predpoklade jestvujúceho obchodnoprávneho zmluvného vzťahu, napr. predaj, prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný ďalej na základe zmluvy s odberateľom. Za uvedenie do obehu sa nepovažuje, ak bol výrobok výrobcovi odcudzený alebo sa stratil.
22. *Vedomá nedbanlivosť* je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
23. *Výrobok* je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

1. Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je možné sa od nich v poistnej zmluve odchýliť. V prípade ak sa ustanovenie poistných podmienok rôzni s ustanovením poistnej zmluvy, má prednosť ustanovenie poistnej zmluvy. Pokiaľ nie sú ustanovenia poistných podmienok odlišné v rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy, platia zároveň ustanovenia oboch.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREMIUM VPPZ CM sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
3. Ustanovenia týchto PREMIUM VPPZ CM týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
5. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.
6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje. Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení písomnou formou.
7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa, ktoré sú zriadené k tomuto účelu. To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti podať oznámenie škodovej udalosť aj písomne na predpísanom tlačive poisťovateľa.
8. Tieto PREMIUM VPPZ CM nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017.